



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 015/TS3.WTS/2022/TT-8

Ustroń, dnia 28.11.2022r.

Do:
Gmina Skoczów
ul. Rynek 1
43-430 Skoczów

Dot. Uzgodnienia projektu budowlanego (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Gołyskiej w sołectwie Ochaby” – Ochaby Wielkie, ul. Kościelnik, Śliwiński, Gołyska”

Zgodnie z art. 29.1 pkt. 20 i art. 29a pkt. 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie w zakresie sieci wodociągowej projekt budowlany (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) pn: „**Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Gołyskiej w sołectwie Ochaby**”

Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 29.1.2)b)c) ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

O terminie rozpoczęcia robót ziemno-montażowych należy z 14-sto dniowym wyprzedzeniem pisemnie bądź e-mail (wzc@wzc.com.pl) powiadomić naszą Spółkę.

Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu – **Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. może na zlecenie Inwestora wykonać włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki. Koszty związane z wyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej na czas prowadzonych robót ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty instalacyjne wraz z wykonaniem włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny.

Do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności ciśnieniowej, dokumentację zdjęciową węzłów zasuwno i hydrantów, protokół badania detekcji, protokół z badania jakości wody (dla średnic $\geq 90\text{mm}$ – obowiązkowy), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą WODG w Cieszynie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) wraz ze szkicem polowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml, plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h, stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobrti Instal) dla zastosowanych materiałów.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką. **Dopuszcza się zastosowanie zamiennie za kształtki elektrooporowe kształtki wtryskowe PE zgrzewane doczołowo.**

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Załącznik: 1x projekt budowlano - wykonawczy

Otrzymują:

1x Adresat + zał. j.w.

1x DT - a/a

Prowadzący sprawę:

JANECKI Michał, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 928, e-mail: wzc@wzc.com.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasperczyk

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02105010701000000101095222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 28.07.2022 r. wynosi 110.555.000,00 zł