



Znak sprawy: IGK.271.6.2023

GMINA RYDZYNA

ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13
NIP 6972207200, REGON 411050735

Rydzyna, dnia 12.07.2023r.

Odpowiedzi na pytania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont świetlicy wiejskiej w Pomykowie etap I oraz remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie – dach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaką blachodachówką ma być pokryty dach w Kłodzie. W projekcie budowlanym część architektoniczno-budowlana w opisie str. 6 pkt. 4.1 jest wymieniony materiał, cytując: Przewiduje się wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej z blachy modułowej typu H PL Modular 350/35 brąz mat, natomiast w przedmiarze jest, że blachodachówka ma imitować karpiówkę w kolorze ceglanym.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2:

Proszę o udzielenie odpowiedzi do prowadzonego postępowania. W przedmiarach brak poz. dotyczącej izolacji ścian fundamentowych wg. opisu styropian EPS 80-036 gr.10 cm. Poz. 42 przedmiarów zawiera błąd matematyczny ponieważ podana ilość obróbek blacharskich jest wg. nas zbyt duża. Proszę o sprostowanie. Proszę podać średnicę kominu systemowego i rodzaj paliwa do ogrzewania budynku, w celu właściwej wyceny. Proszę o potwierdzenie, że pokrycie należy wykonać z blachodachówki, a nie jak podano w opisie z dachówki karpiówki kolor czerwony.

Odpowiedź:

dot. dachu świetlicy w Pomykowie:

W przedmiarze poz.15 do 19 podano wszystkie izolacje przeciwwilgociowe .

Ilość z przedmiaru obróbek wynosi 87.459 m² – załączono zaktualizowany przedmiar robót.

Przekrój wkładu kominowego wynosi 200 mm.

W przyszłości obiekt będzie ogrzewany gazem.

Wszystkie warstwy pokrycia dachu prawidłowo podano w przedmiarze robót. Pokrycie należy wykonać z blachodachówki.

Pytanie 3:

Czy w Pomykowie oraz Kłodzie należy zastosować blachodachówkę karpiówkę w kolorze ceglastym, która występuje tylko w wersji "na łuskę" (nigdzie nie występuje blachodachówka w wersji "na koronkę")?

Odpowiedź:

Obiekty należy pokryć blachodachówką karpiówką w łuskę - gdyż inna jak do tej pory nie jest produkowana.

Pytanie 4:

Czy w Pomykowie należy wykonać pełne deskowanie, papę, kontrłaty, łąty i blachodachówkę a w Kłodzie membranę, łąty, kontrłaty, blachodachówkę? Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Wszystkie roboty należy wykonać wg podanych przedmiarów.

Pytanie 5:

Czy opierzenia oraz orynnowanie należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze ceglastym czy z blachy tytan-cynk?

Odpowiedź:

Wszystkie opierzenia wykonać z blachy powlekanej w kolorze pokryci dachu - jak w przedmiarze

Pytanie 6:

Jaki wyłaz dachowy należy zastosować w Kłodzie?

Odpowiedź:

Należy zastosować wyłaz dachowy o wymiarach 54*75 cm.

Pytanie 7:

Czy w Kłodzie należy impregnować istniejącą więźbę dachową? Jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiary.

Odpowiedź:

Konstrukcja nie będzie impregnowana.

Pytanie 8:

Dotyczy: Zadanie nr 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. Brak zbrojenia dla poz. 27 belki i podciągi żelbetowe. Proszę o podanie przekroju słupa stalowego SS oraz belek i podciągów stalowych PS-1 i PS2 (brak na rysunkach). Brak w przedmiarze pozycji dot. wykonania stopy fundamentowej ST-1.1. Proszę o potwierdzenie, że ilość stali w poz. 12 jest właściwa tzn. 685 kg. Wg. projektu do zbrojenia łąw potrzebna ilość ok. 223 kg.

Odpowiedź:

Ilość stali odnosi się do wszystkich elementów żelbetowych z przedmiaru.

Konstrukcja słupa i podciągu podano na rysunku nr K05

Do przedmiaru należy wprowadzić wykonanie stopy fundamentowej ST-1.1. zgodnie z rysunkiem nr K06