

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie pomieszczeń 1/1 i 2/8 - uzupełnienie					
1	KNR 5-08 0503-02	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do płyty betonowej stropowej typu TT -mocowanie na kołkach kotwiących (il. mocowań 2)	kpl.		
	1/1	2	kpl.	2.00	
	2/8 1	14	kpl.	14.00	
	2/8 2	14 + 10	kpl.	24.00	
				RAZEM	40.00
2	KNR 5-08 0706-09	Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej - p. 2/8 1	kpl.		
	2/8 1	14	kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
3	KNR 5-08 0706-09	Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej - p. 2/8 2	kpl.		
		14+10	kpl.	24.00	
				RAZEM	24.00
4	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie szynoprzewodów	szt.		
	1/1	1	szt.	1.00	
	2/8 1	4	szt.	4.00	
	2/8 2	4+4	szt.	8.00	
				RAZEM	13.00
5	KNR 5-08 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu szynoprzewodów - analogia	szt.		
	1/1	2	szt.	2.00	
	2/8 1	12	szt.	12.00	
	2/8 2	12+8	szt.	20.00	
				RAZEM	34.00
6	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu szynoprzewodu opraw oświetleniowych LED -	szt.		
	1/1	3	szt.	3.00	
	2/8 1	14	szt.	14.00	
	2/8 2	14+10	szt.	24.00	
				RAZEM	41.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	linki stalowe fi 1,5mm	m	42.000		42.000	0.00	0.00	
2.	linki stalowe fi 1,5 mm	m	24.000		24.000	0.00	0.00	
3.	szynoprzewód l=3m	szt.	34.000		34.000	0.00	0.00	
4.	projektor do szynoprzewodu 31W 1200lm czarny mat 230V	szt.	41.000		41.000	0.00	0.00	
5.	złączki pętlicowe	szt.	38.000		38.000	0.00	0.00	
6.	nakrętki ryglujące M6 U89	szt.	80.000		80.000	0.00	0.00	
7.	haki z tuleją M6,U101	szt.	80.000		80.000	0.00	0.00	
8.	kołki kotwiące	szt.	80.000		80.000	0.00	0.00	
9.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł