


PRZEKRÓJ II - II



Uwaga:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - EKO-KOSTKA BETONOWA 18,5x18,5cm GR. 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
3. PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO ϕ 0-31,5mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm
4. PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO ϕ 0-63mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
7. ŁAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W IŁOŚCI 0,042 m³/m
8. KOSTKA BETONOWA GR. 8cm
9. WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z PIASKU PODSYPKOWEGO
10. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6 cm
11. PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 cm
12. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm
13. OBRZEŻE BETONOWE GR. 8 cm
14. ŁAWA BETONOWA
15. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 10cm.

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁÓBKĄ GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg	
INWESTOR:	Gmina Ostroróg	
ADRES:	ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011	
PRZEKROJE WARSTW ZEWNĘTRZNYCH II-II		A-22
branża: ARCHITEKTURA	data: 26.02.2021	skala: 1:10