

Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w m. Wilczyzna

PRZEDMIAR ROBÓT

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,100			
2	D.01.01.03	Zdjęcie warstwy humusu do 15cm z wywozem nadmiaru i utylizacją	m2	210,000			
3	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z płyt betonowych 4,0x 5,0m2	m2	20,000			
4	D 01.01.04	Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	4,000			
II.		ROBOTY ZIEMNE					
5	D 02.01.01	Wykopy z odwozem materiału z placu budowy i utylizacją 210m2 x 0,2 = 50m3	m3	42,00			
6	D 02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy	m3	42,00			
III.		PODBUDOWY					
7	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	210,00			
8	D 04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm	m2	210,00			
9	D 04.04.01	Warstwa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 - 25cm - jezdnie i zjazdy- 245m2	m2	210,00			
IV.		NAWIERZCHNIE					
10	D 05.03.23	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej szarej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr 3-7cm	m2	480,00			
11	D 05.03.23	Nawierzchnia opaski z kostki brukowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr 3-7cm	m2	35,00			
V.		ELEMENTY ULIC					
12	D 08.04.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,06m3/mb)	m	210,00			
VI.		OZNAKOWANIE					
13	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki małe na słupkach	szt.	1,00			
VII.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
14	D 03.02.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej	szt.	1,00			
15	D 06.03.01	Wyplantowanie terenów zielonych i nawiezenie warstwy humusu o gr. 15 z obsianiem trawą (w przypadku niedoboru uwzględnić zakup)	m2	150,00			
16	D 06.03.01	Uzupełnienie umocnionych terenów przyległych kruszywem łamanym o grubości do 15cm	m2	100,00			
					RAZEM NETTO:		