

Remont drogi gminnej „Na Koszary” (droga gminna K363247 i K363249) w miejscowości Łopuszna.
Identyfikator działki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna: **Nowy Targ**, obręb ewidencyjny: **Łopuszna**, działka nr: **4151, 4153**
Zakres i sposób wykonywania robót:
- zmiana nawierzchni z płyt drogowych słabej jakości na płyty drogowe Yomb,
- roboty ziemne i profilowanie,
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 18 cm,
- warstwa podsypkowa pod płyty Yomb z piasku gr. 10 cm,
- ułożenie nawierzchni z płyt Yomb zbrojonych,
- uzupełnienie poboczy z tłucznia kamiennego 2*0,3-0,5 m,
- wymiana elementów odwodnienia drogi (korytka betonowe przejazdowe wzdłuż drogi na odcinku 790,0 m),
- roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym,
- mijanki znajdują się poza obszarem opracowania,
- w wyniku remontu jezdni drogi gminnej nie będzie zwiększona przepustowość, nośność oraz prędkość dopuszczalna drogi,

Remontowany odcinek A-B: długość: ok. **790,0 m**, szerokość jezdni ok. **3,0 m**,

granica pasa drogowego
granica opracowania

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej "Na Koszary" (droga gminna K363247 i K363249) w miejscowości Łopuszna realizowany w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”

KLASTER INWESTYCYJNY ŁUKASZ WRÓBLEWSKI

Inwestor: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ	Wykonawca:	Klaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski, ul. Przy Forcie 5, 32-086 Węgrzce	Podpis
	Projektował:	Łukasz Wróblewski	
Przedmiot rysunku: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	Branża: DROGOWA	Skala: 1:1000 / Data: 09.2022	Nr rysunku: 3