


A

B

C

D

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone



LEGENDA (INSTALACJA UZIEMIENIA / ODGROMOWA):

	ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE/POMIAROWE - NA ZADASZENIU
	DRUT FEZN F8 NA WSPORNIKACH DACHOWYCH
	UZIOM FUNDAMENTOWY, BEDNARKA OCYNKOWANA FE/ZN 30X4
	RURA OSŁONOWA Ø110mm
	ZWÓD PIONOWY DRUT Fe/Zn Ø8mm
	MASZTY ODGROMOWE H=1,5m
	POŁĄCZENIE SKRĘCANA INSTALACJA ODGROMOWA
	POŁĄCZENIE SPAWANE INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ

UWAGI:

- UZIOM OTOKOWY NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ BEDNARKI FE/ZN 30X4 MM, ZAKOPANEJ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN 0,5m.
- NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ, POMIĘDZY UZIOMEM FUNDAMENTOWYM, SIATKĄ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH A ZWODAMI POZIOMYMI NA ZADASZENIU.
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTEM KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI UZIEMIENIA.
- JEŻELI W TRAKCIE POMIARÓW INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ WYNIKI NIE BĘDĄ SATYSFAKCUJĄCE ZE WZGLĘDU NA LOKALNE WARUNKI PODŁOŻA, W CELU POPRAWIENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA WSKAZANE JEST DOŁĄCZENIE WSZELKICH DOSTĘPNYCH UZIOMÓW NATURALNYCH ZNAJDUJĄCYCH W SIĘ W POKLIŻU (NP. ZBROJENIE FUNDAMENTU, METALOWE RURY WODOCIĄGOWE - PO UZGODNIENIU Z WŁAŚCICIELEM ITP.) DO UZIEMIENIA. DODATKOWO W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA NALEŻY POGRAŻYĆ W ZIEMI W KAŻDYM NAROŻNIKU BUDYNKU UZIOMY PIONOWE. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA UZIOMU WYKONAĆ PRZEZ SPAWANIE, ZABEZPIECZAJĄC JE ANTYKOROZYJNIE.

INWESTOR: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.		ADRES: Międzynarodowe Targi Poznańskie Głogowska 14, 60-734 Poznań			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: ZADASZENIE WEJŚCIOWE POZNAŃ CONGRESS CENTER, MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE, UL. GŁOGOWSKA 14 W POZNANIU				JEDNOSTKA PROJEKTOWA: STUDIO ADS Studio ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań	
PROJEKTANTA: mgr inż. Daniel Dworczyk	UPRAWNIENIA: WKP/0184/POOE/13	SPECJALNOŚĆ: elektryczna	PODPIS		
OPRACOWANIE:					
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Budzyński					
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: MARZEC 2020	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: EE-01-101
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT ZADASZENIA Instalacja uziemienia i odgromowa					REWIZJA: 00