
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej wewnętrznej w granicach
ADRES INWESTYCJI : m. Nowy Dwór, gmina Kwidzyn
INWESTOR : Wójt Gminy Kwidzyn
ADRES INWESTORA : ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Łuszyński
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze			
1.1		D-01.01.01 - Roboty geodezyjne			
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,10637	km km	0,106	
				RAZEM	0,106
1.1.2	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0,10637	km km	0,106	
				RAZEM	0,106
2		D-04.00.00 - Podbudowy			
2.1		D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 pobocze=161,27 jezdnia zjazd_bitum pobocze	m ² m ² m ² m ²	527,060 63,940 161,270	
				RAZEM	752,270
2.2		D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych			
2.2.1	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x3 jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 jezdnia zjazd_bitum	m ² m ² m ²	527,060 63,940	
				RAZEM	591,000
2.2.2	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych x3 jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 jezdnia zjazd_bitum	m ² m ² m ²	527,060 63,940	
				RAZEM	591,000
3		D-05.00.00 - Nawierzchnie			
3.1		D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone			
3.1.1	D-05.01.04a	Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego - warstwa górna gr. 10 cm pobocze=161,27 pobocze	m ² m ²	161,270	
				RAZEM	161,270
3.2		D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone			
3.2.1	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm koloru naturalnego (warstwa ścieralna) jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 jezdnia zjazd_bitum	m ² m ² m ²	527,060 63,940	
				RAZEM	591,000
3.2.2	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 jezdnia+106*0,06*2 zjazd_bitum	m ² m ² m ²	539,780 63,940	
				RAZEM	603,720
3.2.3	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 3cm jezdnia=527,06 zjazd_bitum=63,94 jezdnia+106*0,12*2 zjazd_bitum	m ² m ² m ²	552,500 63,940	
				RAZEM	616,440
4		D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym			
4.1	D-10.10.01p	Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000