

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont schodów zewnętrznych do budynku CUW

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: CUW Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 11.04.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|-----|-----------------------|--|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Remont schodów do budynku CUW Zawiercie | | | |
| 1.1 | KNR 4-04 0504-0300 | Rozebranie schodów z płytek ceramicznych 18,21+62*0,3*0,15 | m2 m2 | 21,000 | 21,000 |
| 1.2 | KNR 4-04 1101-0100 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 21*0,03 | m3 m3 | 0,630 | 0,630 |
| 1.3 | kalkulacja własna | Utylizacja gruzu 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.4 | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy szlamowej 21 | m2 m2 | 21,000 | 21,000 |
| 1.5 | KNR 2-02 1104-0200 | Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych antypo lizgowych ,naklejanych 30x30 mm - schody 4,6*2,1+1,5*5,7 | m2 m2 | 18,210 | 18,210 |
| 1.6 | KNR 2-02 1105-0400 | Podstopnie z płytek podłogowych, terakotowych 150x300 mm. 62 | m m | 62,000 | 62,000 |