

## **17. WOLIBÓRZ 85, DZ. NR 448 ( BUDYNEK MIESZKALNY)**

Złoże tarczowe obrotowe do 1,20 m<sup>3</sup>/dobę ( 6 osób )

Ze względu na ograniczone miejsce na działce montaż oczyszczalni ścieków proponuje się ok. 2 m od granicy działki sąsiedniej o nr dz. 344. Problematyczne uzyskanie spadków ze względu na głębokość wylotu istniejącej kanalizacji wewnętrznej. Ograniczenia związane z sąsiedztwem drogi wojewódzkiej. Jako odprowadzenie ścieków oczyszczonych proponuje się studnię chłonną, należy jednak na etapie projektowania opracować opinie geotechniczną celem zweryfikowania warunków gruntowo- wodnych. Wg mapy zasadniczej (stanowiącej załącznik do niniejszej karty) w planowanej lokalizacji urządzeń oczyszczalni ścieków nie występują istniejące przyłącza, czy instalacje, należy jednak przewidzieć możliwość ich występowania.

W przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieków należy uzyskać uzgodnienie z zarządcą cieków wodnych Wody Polskie Nadzór Wodny Kłodzko oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia za usługę wodną i urządzenie wodne.

W przypadku studni chłonnej wykonać należy opinię geotechniczną możliwości posadowienia oczyszczalni ścieków oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz z dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia usługę wodną i urządzenie wodne.

Uzgodnienia pozostałe:

Na etapie zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę oczyszczalni, może zostać narzucona przez Starostę Kłodzkiego konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków ( Delegatura w Wałbrzychu, adres: ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 64 18) oraz prowadzenia prac pod nadzorem pracownika uprawnionego do prowadzenia badań archeologicznych. Powyższe uzgodnienie dotyczy będzie określenia prowadzenia prac na obszarze obserwacji archeologicznej oraz badań archeologicznych , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres. Na badania archeologiczne należy uzyskać w wyżej wymienionym urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót w terenie. Pozwolenie na badania archeologiczne należy uzyskać w podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).

Ponadto w przypadku odprowadzenia oczyszczonego ścieku do cieków wodnych będących własnością Skarbu Państwa PGW WP RZGW we Wrocławiu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na zajęcie terenu pod wodami płynącymi w postaci umowy zawartej między Inwestorem z PGW WP RZGW we Wrocławiu.

W załączeniu:

- mapa zasadnicza

Orientacyjny koszt budowy:

- kompletna oczyszczalnia wraz z odbiornikiem ścieków oczyszczonych (tj. studnia chłonna, ciek wodny bądź rów itp.), montażem i przyłączem kanalizacyjnym i elektrycznym
- dokumentacja, pozwolenia i uzgodnienia formalno- prawne ( pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, opinia geotechniczna, pozwolenie wodnoprawne +

operat, ewentualnie: opinia konserwatorska z ewentualną decyzją administracyjną na badania archeologiczne w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych, wypis z planu bądź decyzja o warunkach zabudowy, uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie u organu upoważnionego, uzgodnienia przejścia przez drogę publiczną bądź nieruchomości innych właścicieli, uzgodnienia z gestorami sieci w przypadku kolizji z istniejącymi sieciami, wyłączenie z produkcji rolnej w przypadku gruntów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ) + pomiar ochronny wykonanej instalacji elektrycznej

- obsługa geodezyjna, mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych , wytyczenie obiektu, geodezyjny pomiar powykonawczy do państwowego zasobu geodezyjnego

- nadzór inwestorski

Gwarancja na urządzenia ( 5 lat) wykraczająca poza okres gwarancji producenta.



Skala mapy: 1:1000  
 Godło arkusza mapy:  
 Jednostka ewid.: 444/2  
 Obręb ewid.:  
 Numer działki:  
 Ulica, nr:  
 Układ współrz. płaskich: 2000/18  
 Układ wys.: PL-EVRF2007-N  
 Układ odniesienia: PL-ETRF2000


Z up. 438  
 Weronika Skarżyńska

Relatent ds. prowadzenia i obsługi  
 Powiatowego Zespołu Geodezyjno-Kartograficznego  
 Wydział Geodezji i Kartografii i Katastru

Nazwa organu prowadzącego zasób geodezyjno-kartograficzny:  
 Starosta Kłodzki  
 Identyfikator ewid. mal. zasobu: P.0208  
 Nazwa materiału zasobu: Druż mapy zasadniczej i planu miejscowości  
 Data wykopania kopii materiału zasobu: 4/26/2022  
 Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

## LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY
- Os  PROPONOWANA LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- PROPONOWANY PRZEBIEG PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
- St  PROPONOWANA LOKALIZACJA STUDNI CHŁONNEJ



projektant	numer uprawnień	data	podpis
mgr inż. Anna Stelmach	132/DOŚ/11	05.2022	
temat	tytuł	rys. nr 1	skala: 1:1000
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - etap III	Plan sytuacyjny		

adres: 57-431 Wolibórz 85  
 dz. nr 448, obr. Wolibórz  
 Inwestor: Gmina Nowa Ruda  
 ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

