

**TARNOWSKIE GÓRY UL. KOŚCIUSZKI 85 OSP**

# WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIOMU


Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu instalacji odgromowej i uziomu obejmującej swym zakresem:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji odgromowej i uziomu.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowy zakres wykonania remontu instalacji odgromowej i uziomu na obiekcie.

Lokalizacja: Tarnowskie Góry ul. Kościelna 85

Działka nr: 202/6

241304 1.0015.AR 9.202/6



Umowa na wykonanie dokumentacji będzie obejmowała swym zakresem wykonanie i dostarczenie:

1. Projektu Technicznego wraz z oświadczeniem o jego wykonaniu – 3 szt. + wersja elektroniczna,
2. STWiORB – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna,
3. Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski -1 kpl. + wersja elektroniczna (.ath lub .xml)
4. Inwentaryzacja obiektu.



Sporządził : R. Sosna

---

NIP 645-25-58-212, REGON 381486540, KRS 0000755256 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał Spółki 6 576 000,00 zł  
Konto Bankowe ING Bank Śląski O/Tarnowskie Góry 04 1050 1230 1000 0090 3226 6661

ADM Tarnowskie Góry  
ul. Gliwicka 17, 42-600 Tarnowskie Góry  
tel. 32 768 84 70 tel. 519 499 603 email: adm@znt-tg.pl



# INSTAL-DOM

INSTALATOR ELEKTRYCZNY  
Krzysztof Bieleśzka

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zielona 22  
tel.: 032 384 16 31, 0 793 009 205  
REGON 278217815, NIP 645 444 95 42

## Protokół pomiaru rezystancji uziemienia nr 13/12/2023

Zlecający: Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich

42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1

Przedmiot: Instalacja piorunochronna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Kościelna 85.

L.P.	Oznaczenie uziomu (wg. schematu)	Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia ( $\Omega$ )	Zmierzona wartość rezystancji uziemienia ( $\Omega$ )	Wynik pomiaru	Zmierzona wartość rezystancji ciągłości instalacji ( $\Omega$ )	Orzeczenie o stanie połączeń
1	1	30	36	Negatywny	130	Negatywne
2	2	30	Brak uziomu i zacisku kontrolnego	Negatywny	Brak ciągłości	Negatywne
3	3	30	Uszkodzony uziom	Negatywny	Brak ciągłości	Negatywne
4	4	30	115	Negatywny	110	Negatywne
5	5	30	34	Negatywny	25	Pozytywne

Stopień wilgotności gruntu:

średni

Rodzaj gruntu:

mieszany

Data przeprowadzenia prac pomiarowych :

12.12.2023

Typ i nr urządzenia pomiarowego :

MRU 101 nr fab. 143441/15

Pomiary wykonat :

Krzysztof Bieleśzka

Zaświadczenie kwalifikacyjne :

G-1/E/033/1327/19,

Załącznik nr 1 do protokołu: schemat oznaczenia zacisków kontrolnych.

G-1/D/033/432/19

Orzeczenie: instalacja znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do eksploatacji.

Data: 12.12.2023

Podpis:

Krzysztof Bieleśzka  
Upewnienie kompetencji zawodowej  
Instalator elektryczny do 1 kV  
Prawo kontroli G-1/D/033/432/19  
Specjalizacja G-1/E/033/1327/19


# INSTAL-DOM

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE  
*Krzysztof Bielecki*

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kościelnej 85  
tel. 032 384 16 31, 0 793 009 205  
REGON 278217818, NIP 645-114-85-12

protokołu 13/12/2023 z pomiarów instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Kościelnej 85 w Tarnowskich Górach.

Teren parkingu wewnętrznego OSP



Restauracja

Ulica Kościelna

Data wykonania: 12.12.2023

*Krzysztof Bielecki*  
Upewnienie dozwolone i niechronione  
Instalacji elektrycznej do 1 kV  
Przebieg instalacji elektrycznej do 1 kV  
SPE Katowice G-1/D/033/452/19  
G-1/E/055/1327/19