




ELEWACJA
BOCZNA
POŁUDNIOWA




ELEWACJA
FRONTOWA
WSCHODNIA



ELEWACJA BOCZNA
PÓŁNOCNA



- LEGENDA WARSTWY WYKOŃCZENIOWE ELEWACJA:**
1. Podokienniki zewnętrzne granitowe.
 2. Drzwi zewnętrzne na elewacji frontowej - aluminium z przeszkleniem klasy P2, kolor ral 7038.
 3. Nowe rolety okienne podłynkowe, kolor biały.
 4. Schody i podjazd wykończyć granitem płonieniowym, balustrady ze stali nierdzewnej.
 5. Ściany po dociepleniu wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w następujących kolorach:
Nr 5.1 - płaszczyzny podstawowe 1 parterowej przybudówki RAL 7038
Nr 5.2 - płaszczyzny podstawowe 2 parterowej przybudówki RAL 7030
Nr 5.3 - fragmenty ścian zlicowane ze ścianami budynku zasadniczego w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru elewacji zasadniczej (kolor szaro-beżowy) - wykonać próbę
Nr 5.4. - płaszczyzny wystających kszążek - malowanie artystyczne.
 - Uwaga: dokładne grafiki i napisy zostaną dostarczone wykonawcy na budowę przez inwestora na etapie wykonawczym.
 6. Studzienki okienne mrowane z cegły klinkowej w kolorze szarym.

			
usługi projektowe w budownictwie inż. Edward Knapczyk			
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)			
Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Budynek miejskiej biblioteki publicznej, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój	
Temat: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju		Stadium: PB	Branża: A-K
Projektant: mgr inż. Kazimierz Wasniewski architektura: inż. Edward Knapczyk nr upr. LAN VI-3/14/84		Tytuł rysunku: ELEWACJE FRONTOWA I BOCZNE - projekt	
konstrukcja: inż. ANF 2/92/83r.		Skala: 1:100 Nr rys. 4-P	