przekrój A-A



przekrój B-B



KB - kostka betonowa koloru szarego
PO - pas ostrzegawczy z płyt ostrzegawczych o wymiarach 25x25 cm

1a. Istniejacy chodnik o nawierzcni z kostki betonowej koloru szarego do przełożenia celem dopasowania wysokościowego - gr. 8 cm
1b. Pas ostrzegawczy koloru żółtego z płytki ostrzegawczej 25x25 cm z wypustkami - gr. 8cm;
1c. Projektowany chodnik z kostki betonowej koloru szarego - gr. 8cm;
2. Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-20, zawartość pyłów do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek cementu do kruszywa 1:8 - gr 4 cm lub od 3 do cm w przypadku wyrównania;
3. Istniejąca konstrukcja do pozostawienia;
4. Ściek szerokosci 20 cm i głębokosci 1 cm z kostki betonowej gr. 8 cm (przełożenie);
5a. Istniejąca droga rowerowa o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm koloru szarego do przełożenia celem dopasowania wysokościowego - gr. 7 cm;
5b. Droga rowerowa - nowa nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 cm koloru szarego - gr. 7 cm ułożona na istniejącej konstrukcji chodnika po wyrównaniu podsypką; 6. Kostka kamienna granitowa 9/11 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej - istniejaca do ponownego ułożenia;
7a. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaźnik CBR≥80%, mrozoodporność F4, maksymalna zawartość pyłów 9% - gr. ~16 cm - ułożona na istniejącej podbudowie jezdni po rozbiórce warstw bitumicznych;
7b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaźnik CBR≥80%, mrozoodporność F4, maksymalna zawartość pyłów 9% - gr. ~16 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy wyspy po rozbiórce kostki kamiennej i podsypki cementowo-piaskowej;

Projektiw
Projektowanie i Wykonawstwo
Łukasz Kowalczyk
ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów

STADIUM:
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej - ul. Bohaterów Westerplatte w Złotowie w zakresie przebudowy dwóch przejść dla pieszych: przy ul. Westerplatte 1c i 7c wraz z budowa, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej

ADRES: województwo wielkopolskie, powiat złotowski, ulica Bohaterów Westerplatte w Złotowie, jedn. ew. 30101_1, dz. nr: 203, 51/16, 52/8, 199 ob. ew. Złotów 0088

INWESTOR: **Gmina Miasto Złotów**
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BR.	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
DROGOWA	PROJEKTANT: Łukasz Kowalczyk		
	SPRAWDZAJĄCY: Monika Kowalczyk	ZAP/0229/PWOS/13 w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal. do proj. i kier. robotami bud. bez ogr.	

NAZWA RYSUNKU
Przekroje poprzeczne cz. 1 - ul. Westerplatte 1a

BRANŻA: *DROGOWA*
NR RYS. **5.1**
SKALA: 1:50
DATA: 09.2021 r.