

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)	Gg.6641.2754.2021
Województwo	warmińsko - mazurskie
Powiat	szczeciński
Jednostka ewidencyjna (gmina)	281706_2 / Szczycino
Obszr ewidencyjny	281706_2.0031 / Wawrochy
Działka ewidencyjna	42/1
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000 / 7
prostopadłych płaskich / strefa wysokości	Kronsztadt 60
Numer godła	7.202.21.14.2.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	nie badano KW w zakresie służebności gruntowych
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Brak
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy	Brak
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy	Brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Szczeciński
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO-MAR inż. Mariusz Wierzechowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr Gg.6641.2754.2021_1 z dn. 28.10.2021 r.
Nr zasobu	P.2817.2021.2583
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Mariusz Wierzechowski nr uprawnień 18251
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
08.10.2021 r.	
Data oraz imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawniającego.	

LEGENDA:



- 1 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY - PO ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE
- 2 ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY V=150m³ - PROJEKTOWANE
- 3 ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=150m³ - PROJEKTOWANY - DOSTAWA ZBIORNIKA W ETAPIE II
- 4 ZIAZD - ISTNIEJĄCY - BEZ ZMIAN
- 5 STUDNIE GŁĘBINOWE - ISTNIEJĄCE - DO REMONTU
- UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm - kolor szary
- UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm - kolor szary
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE 15x30x100cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
- LINIA KABLOWA NN YKY 3x6mm² W DYK50
- LATARNIA h=6,0m Z OPRAWĄ LED 40W IP66
- WODOCIĄG PE100 SDR17 PN10 090/160/250mm
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA PVC-U Ø200 SN8
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA PVC-U Ø160 SN8
- OGRODZENIE PANELOWE h=1,73m NA PODMURÓWCE BETONOWEJ
- PROJEKTOWANA BRAMA WIĄZDOWA SZER. 3,00m
- ZASUWA Ø80/150mm

HP HYDRANT NADZIEMNY PODWÓJNY Ø80mm

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ I OBRZEŻY 8x30x100cm

A-...-E - OBSZAR Dz. 41/1, 42/1 OBJĘTY OPRACOWANIEM

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczycino ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową rozbiorczą stacją uzdatniania wody oraz budowa 3 zbiorników do magazynowania wody		Nr rys. PZT-1
Główna Szczycino, ul. Łomżyńska 3, 12-1100 Szczycino		Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OI		
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06		
Projektant	mgr. inż. Jacek Działkowiak	WAM/0088/PWOE/13		



Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez PZGiK w Szczycinie zaewidencjonowanej pod numerem P.2817.2021.2583

podpis projektanta