



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ



ZESTAWIENIE DREWNA (wszystkie długości rzeczywiste)					
NR	NAZWA ELEMENTU	PRZĘKRÓJ ELEMENTU	DŁUGOŚĆ m	IŁOŚĆ szt	OBJĘTOŚĆ V m3
1	KROKIEW K-1	5x14	6,15	45	1,937
2	KROKIEW K-2	5x14	3,60	1	0,025
3	KROKIEW K-3	5x14	1,50	1	0,011
4	KROKIEW K-4	5x14	1,50	2	0,021
5	WYMIAN W-1	7x14	1,55	1	0,015
6	KLESZCZ KL-1	5x14	4,72	10	0,330
7	MURŁATA M-1	14x14	8,50	4	0,666
8	PLATEW P-1	14x14	8,50	6	1,000
9	PODWALINA P-2	14x14	7,50	6	0,882
10	SŁUP S-1	14x14	0,92	10	0,180
11	SŁUP S-2	14x14	1,98	5	0,194
RAZEM					5,261

KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - C-24

UWAGA: WSZYSTKIE DŁUGOŚCI W TABELI SĄ DŁUGOŚCIAMI RZECZYWISTYMI, NALEŻY DOLICZYĆ ZAKŁADY PRZY ZAMÓWIENIU MIN. 0,30m

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W WAWROCHACH ORAZ BUDOWA 3 ZBIORNIKÓW DO MAGAZYNOWANIA WODY		Nr rys. K-4
	Przedmiot rysunku: Rzut więźby dachowej		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3		data: 09.03.2022
	Stanowisko Projektant Sprawdzający	Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardęcki mgr inż. Kamil Kiryjewski	numer uprawnień WAM/0188/ZHOK/18 WAM/0163/POOK/18