

## PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozebranie budynku gospodarczego

ADRES INWESTYCJI: 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 8, działka nr 1098

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzcianka

ADRES INWESTORA: 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof Pisarek

DATA OPRACOWANIA: 25 lipca 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25 lipca 2023

Data zatwierdzenia

## Roboty rozbiórkowe

## Obmiar

| Lp.                               | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------|---------|---------------|
| <b>OBMIAR: Roboty rozbiórkowe</b> |                                |   |      |         |               |
| 1                                 | KNR 4-04<br>0509-02            | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład  | m2   |         |               |
|                                   |                                | $14,84 * 4,0 * 1,04$  | m2   | 61,734  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>61,734</b> |
| 2                                 | KNR 4-04<br>0403-02            | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk   | m2   |         |               |
|                                   |                                | $14,84 * 4,0 * 1,04$  | m2   | 61,734  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>61,734</b> |
| 3                                 | KNR 4-04<br>0403-08            | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe  | m    |         |               |
|                                   |                                | $14,84 + 4,0 * 2 * 1,04$  | m    | 23,160  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>23,160</b> |
| 4                                 | KNR 4-04<br>0403-04            | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych   | m2   |         |               |
|                                   |                                | $14,84 * 4,0 * 1,04$  | m2   | 61,734  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>61,734</b> |
| 5                                 | KNR 4-04<br>0102-08            | Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej                               | m3   |         |               |
|                                   |                                | $0,25 * (14,84 * (3,67 + 2,73) + 3,35 * 3 * (3,67 + 2,73) * 0,5)$   | m3   | 31,784  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>31,784</b> |
| 6                                 | KNR 4-04<br>0203-08            | Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu | m3   |         |               |
|                                   |                                | $0,38 * 0,8 * (14,84 * 2 + 3,35 + 4,0 * 2)$   | m3   | 12,473  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>12,473</b> |
| 7                                 | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  | m3   |         |               |
|                                   |                                | $31,784 + 12,473$   | m3   | 44,257  |               |
|                                   |                                |   |      | RAZEM   | <b>44,257</b> |

Roboty rozbiórkowe  
Zestawienie robocizny

| Lp.   | Nazwa     | j.m. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|------|---------|------------|---------|
| 1     | robocizna | r-g  | 282,999 |            |         |
| RAZEM |           |      |         |            |         |

**Słownie:**

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|------|-------|------------|---------|
|-----|-------|------|-------|------------|---------|

Zestawienie sprzętu

| Lp.   | Nazwa                      | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|----------------------------|------|--------|------------|---------|
| 1     | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g  | 35,406 |            |         |
| RAZEM |                            |      |        |            |         |

**Słownie:**