

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń IIIp. budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce  
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce  
WYKONAWCA ROBÓT : System zlecony  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,

DATA OPRACOWANIA : 02.2024r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące	1	6
2	Usunięcie izolacji- alternatywnie po dokonaniu otworów sprawdzających	7	17
3	WC I	18	43
4	WC II	44	70
5	Pomieszczenie 301	71	88
6	Pomieszczenie 302	89	116
7	Pomieszczenie 303-311	117	141
8	Pomieszczenie 312	142	162
9	Pomieszczenie 313	163	183
10	Pomieszczenie 314-315	184	204
11	Pomieszczenie 316	205	225
12	Pomieszczenie 317	226	246
13	Pomieszczenie 318/319	247	267
14	Pomieszczenie 320	268	287
15	Pomieszczenie 321 z magazynkiem	288	308
16	Pomieszczenie 338 (a i b)	309	330
17	Pomieszczenie 337	331	347
18	Pomieszczenie 336	348	366
19	Pomieszczenie 335	367	387
20	Pomieszczenie 334	388	408
21	Pomieszczenie 333	409	431
22	Pomieszczenie 332	432	446
23	Pomieszczenie 331	447	467
24	Laboratoria 323-330	468	488
25	Korytarze	489	511
26	Klatki schodowe	512	523
27	Holl wejściowy	524	540
28	Pomieszczenie 10	541	561
29	Pomieszczenie 12	562	585

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i towarzyszące</b>			
1	d.1 kalk. własna	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym do miejsca utylizacji; wraz z utylizacją	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli oraz wyposażenia z zabezpieczeniem na czas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie wszystkich elementów wentylacji i klimatyzacji na czas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	d.1 kalk. własna	Kratki wentylacyjne - wymiana na drzwiczki rewizyjne pełne dostosowane do wymiaru otworu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	d.1 kalk. własna	Przełożenie wyposażenia drobnego - tabliczki informacyjne przy drzwiach oraz inne elementy montowane na ścianach (gaśnice, pojemniki z płynem do dezynfekcji itp.), do demontażu i ponownego montażu po zakończonych robotach remontowych;	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenia instalacji elektrycznej w obrębie IIIp.: - demontaż rozłączników izolacyjnych obrotowych - 12 szt.; - zabudowa rozłączników dźwignikowych izolacyjnych - 12 szt. (dostosować klasę do istniejącej skrzynki elektrycznej);	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Usunięcie izolacji- alternatywnie po dokonaniu otworów sprawdzających</b>			
7	d.2 kalk. własna	Wykonanie otworów sprawdzających z zaślepieniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.2 KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		11.4+14.52+18.84+11.52+11.4+15.1+15.2+19.54+11.52+14.92+11.8+15.91+18.43+21.43+11.37	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
9	d.2 KNR-W 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji z zawartością substancji z grupy ksyłamitów	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
10	d.2 KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
11	d.2 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie - neutralizacja preparatem neutralizującym powierzchni poziomych posadzek	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
12	d.2 NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
13	d.2 NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
14	d.2 KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		222.9*1.1	m <sup>2</sup>	245.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.190</b>
15	d.2 KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (grubość dostosowana do wys. posadzek ok. 2cm)	m <sup>2</sup>		
		222.9	m <sup>2</sup>	222.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.900</b>
16	d.2 KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		220	m	220.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
17	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy 220	m m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>3</b>		<b>WC I</b>			
18	KNR-W 4-01 d.3 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-02 d.3 1021-03 analogia	Demontaż ścianek systemowych HPL - Rx0,6, Mx0 2.1*(1.82*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.026</b>
20	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek 7.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.070</b>
21	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.1*(2.96*2+1.82*2+1.84*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.804</b>
22	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-01 d.3 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 1.0*(2.96*2+1.82*2+1.84*2+0.88*2)+7.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.070</b>
26	NNRNKB d.3 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 2.1*(2.96*2+1.82*2+1.84*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.804</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 3.06*1.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.089</b>
28	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 7.07*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.121</b>
29	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.070</b>
30	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z wężykami i zaworkami 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 2-02 d.3 1021-03 analogia	Zabudowa ścianek systemowych HPL 2.1*(1.82*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.026</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.3 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 2-02 d.3 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
36	NNRNKB d.3 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		22.07	m <sup>2</sup>	22.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.070</b>
37	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		22.07	m <sup>2</sup>	22.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.070</b>
38	KNR 4-01 d.3 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		22.07	m <sup>2</sup>	22.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.070</b>
39	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	d.3 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	d.3 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	d.3 kalk. własna	Wymiana wentylatora EPDM	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	d.3 kalk. własna	Wyposażenie WC: - zabudować folię białą mleczną na szybie okiennej; - zamontować nowe pojemniki na papier, pojemnik na papier do rąk i mydło w płynie, suszarkę do rąk - stal nierdzewna; lustro zintegrowane;	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>WC II</b>			
44	KNR-W 4-01 d.4 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		6.49	m <sup>2</sup>	6.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.490</b>
46	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		2.1*(2.5*2+1.7*2+1.95*2+1.35*2)	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
47	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01 d.4 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 1.0*(2.5*2+1.7*2+1.95*2+1.35*2)+6.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
52	NNRNKB d.4 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 2.1*(2.5*2+1.7*2+1.95*2+1.35)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.665</b>
53	KNR-W 2-02 d.4 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 3.06*1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.131</b>
54	KNR 4-01 d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 6.49*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.947	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.947</b>
55	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 6.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.490</b>
56	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z wężykami i zaworkami 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR 2-02 d.4 1021-03 analogia	Zabudowa ścianek systemowych HPL 2.1*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
61	KNR 2-02 d.4 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62	KNR 2-02 d.4 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
63	NNRNKB d.4 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 21.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
64	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 21.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
65	KNR 4-01 d.4 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 21.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
66	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67	d.4 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	d.4 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	d.4 kalk. własna	Wymiana wentylatora EPDM	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	d.4 kalk. własna	- zabudować folię białą mleczną na szybie okiennej; - zamontować nowe pojemniki na papier, pojemnik na papier do rąk i mydło w płynie, suszarkę do rąk - stal nierdzewna; lustro zintegrowane;	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 301</b>			
71	KNR-W 4-01 d.5 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  0.75*1.75*0.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.984</b>
73	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  3.03*(2*2.82+2*4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.329	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.329</b>
74	KNR 4-01 d.5 0709-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
75	KNR 4-01 d.5 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		41.329	m <sup>2</sup>	41.329	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.329</b>
76	KNR 4-01 d.5 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		11.28	m <sup>2</sup>	11.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.280</b>
77	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11.28	m <sup>2</sup>	11.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.280</b>
78	KNR 2-02 d.5 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79	KNR 2-02 d.5 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
80	NNRNKB d.5 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		41.329+11.28	m <sup>2</sup>	52.609	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
81	KNR-W 2-02 d.5 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01	m <sup>2</sup>		
		3.03*(1.5*2)	m <sup>2</sup>	9.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.090</b>
82	KNR 4-01 d.5 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*1.7	m <sup>2</sup>	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
83	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		41.329+11.28*2	m <sup>2</sup>	63.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.889</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 11.28*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.408</b>
85	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.408</b>
86	KNR 4-01 d.5 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 52.609	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.609	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
87	KNR-W 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
88	d.5 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie 302</b>			
89	KNR-W 4-01 d.6 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
90	KNR-W 4-01 d.6 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.1*(1.74*4+0.85*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.756</b>
91	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek 11.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
92	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	KNR 4-02 d.6 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	KNR 4-02 d.6 0235-07 analogia	Demontaż brodzika stalowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 4-01 d.6 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 1.0*(3.0*2+4*.0*2+0.84*2+1.74*6)+11.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.520</b>
98	KNR 4-01 d.6 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko 11.4*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
99	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 11.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
100	KNR 2-02 d.6 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 2-02 d.6 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone  0.8*2.05*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
102	NNRNKB d.6 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  29.52+11.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.920</b>
103	KNR 4-01 d.6 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu  0.5*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
104	NNRNKB d.6 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  29.52+11.4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.320</b>
105	NNRNKB d.6 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  21.756	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.756</b>
106	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0.84*1.74*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.923</b>
107	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
108	KNR 2-15 d.6 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z wężykami i zaworkami 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR 2-15 d.6 0223-02	Montaż brodzików natryskowych 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
111	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami (11.4-2.92)*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.328</b>
112	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 9.328	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.328</b>
113	KNR 4-01 d.6 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów  40.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.920</b>
114	KNR-W 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
115	d.6 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	d.6 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie 303-311</b>			
117	KNR-W 4-01 d.7 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek 14.52+18.84+11.52+11.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.280</b>
119	KNR 4-02 d.7 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2+1	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
120	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
121	KNR 4-02 d.7 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego na szafce 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR 4-01 d.7 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4.0*8+3.7*2+4.83*2+2.95*2+2.85*2)+14.52+18.84+11.52+11.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.900</b>
123	KNR 4-01 d.7 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 56.28*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.884</b>
124	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 56.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.280</b>
125	KNR 2-02 d.7 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
126	KNR 2-02 d.7 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
127	KNR-W 2-02 d.7 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 wraz z akcesoriami i samozamykaczem 0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
128	NNRNKB d.7 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 241.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.900</b>
129	KNR 4-01 d.7 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*(3.7+4.83+2.95+2.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.165</b>
130	KNR-W 2-02 d.7 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(0.8+0.5*2+1.2+0.5+0.85+0.85+2.42)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.430</b>
131	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 241.9+56.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.180</b>
132	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
133	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
134	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNR 2-15 d.7 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
136	KNR-W 2-02 d.7 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolkami (56.28)*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.908</b>
137	KNR-W 2-02 d.7 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		61.908	m <sup>2</sup>	61.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.908</b>
138	KNR 4-01 d.7 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		214.9-11.43	m <sup>2</sup>	203.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.470</b>
139	KNR-W 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
140	d.7 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl		
		1*3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
141	d.7 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1*4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie 312</b>			
142	KNR-W 4-01 d.8 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	KNR-W 4-01 d.8 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>
144	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
146	KNR 4-01 d.8 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		3.06*(4.0*2+3.9*2)+15.1	m <sup>2</sup>	63.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.448</b>
147	KNR 4-01 d.8 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		15.1*0.3	m <sup>2</sup>	4.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.530</b>
148	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		15.1	m <sup>2</sup>	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>
149	KNR 2-02 d.8 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
150	KNR 2-02 d.8 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
151	NNRNKB d.8 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		63.448	m <sup>2</sup>	63.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.448</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152	KNR 4-01 d.8 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
153	KNR-W 2-02 d.8 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(1.15+1.5) 4.03*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.975 6.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.222</b>
154	NNRNKB d.8 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 63.448+15.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.548</b>
155	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
157	KNR-W 2-02 d.8 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 15.1*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.610</b>
158	KNR-W 2-02 d.8 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.610	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.610</b>
159	KNR 4-01 d.8 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 63.448-10.222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.226</b>
160	KNR-W 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
161	d.8 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162	d.8 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie 313</b>			
163	KNR-W 4-01 d.9 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
164	KNR-W 4-01 d.9 0819-05	Rozebranie posadzek 15.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
165	KNR 4-02 d.9 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	KNR 4-02 d.9 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167	KNR 4-01 d.9 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4.0*2+3.9*2)+15.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.548</b>
168	KNR 4-01 d.9 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 15.2*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169	NNRNKB d.9 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
170	KNR 2-02 d.9 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	KNR 2-02 d.9 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
172	NNRNKB d.9 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 63.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.548</b>
173	KNR 4-01 d.9 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
174	KNR-W 2-02 d.9 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(0.6+2.06+0.82)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
175	NNRNKB d.9 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 63.548+15.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.748</b>
176	KNR 2-15 d.9 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
177	KNR 2-15 d.9 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
178	KNR-W 2-02 d.9 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 15.2*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.720</b>
179	KNR-W 2-02 d.9 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.720</b>
180	KNR 4-01 d.9 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 63.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.548</b>
181	KNR-W 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
182	d.9 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
183	d.9 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie 314-315</b>			
184	KNR-W 4-01 d.10 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
185	KNR-W 4-01 d.10 0819-05	Rozebranie posadzek 6.44+15.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.560</b>
186	KNR 4-02 d.10 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187	KNR 4-02 d.10 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
188	KNR 4-01 d.10 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach $3.06*(4.0*4+3.78*2+1.73*2)+15.12+6.44$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.241</b>
189	KNR 4-01 d.10 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 21.56*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.468</b>
190	NNRNKB d.10 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.560</b>
191	KNR 2-02 d.10 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
192	KNR 2-02 d.10 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
193	NNRNKB d.10 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 104.241	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.241</b>
194	KNR 4-01 d.10 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*(1.73+3.78)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.755</b>
195	KNR-W 2-02 d.10 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju $1.62*2.48+1.5*(1.54+0.84+0.56+2.09)+1.5*(2.81+0.85+0.15+0.25+0.25)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.028</b>
196	NNRNKB d.10 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 104.241+15.12+6.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.801</b>
197	KNR 2-15 d.10 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
198	KNR 2-15 d.10 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNR-W 2-02 d.10 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami $(15.12+6.44)*1.1$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.716</b>
200	KNR-W 2-02 d.10 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 23.716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.716</b>
201	KNR 4-01 d.10 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 104.241-18.028	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.213</b>
202	KNR-W 4-01 d.10 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 3	m m	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
203 d.10	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
204 d.10	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>		<b>Pomieszczenie 316</b>			
205 d.11	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
206 d.11	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 19.54	m2 m2	19.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.540</b>
207 d.11	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
208 d.11	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
209 d.11	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(1.94*2+2.97*2+4.0*2)+19.54	m2 m2	74.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.069</b>
210 d.11	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 19.54*0.3	m2 m2	5.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.862</b>
211 d.11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 19.54	m2 m2	19.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.540</b>
212 d.11	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
213 d.11	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m2 m2	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
214 d.11	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 74.069	m2 m2	74.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.069</b>
215 d.11	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*(1.94+2.97)	m2 m2	2.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.455</b>
216 d.11	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(1.5+1.2+0.54)+1.5*0.7	m2 m2	5.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.910</b>
217 d.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 74.069+19.54	m2 m2	93.609	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.609</b>
218 d.11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219 d.11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
220 d.11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolkami 19.54*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.494</b>
221 d.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.540</b>
222 d.11	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 74.069-5.910	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.159	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.159</b>
223 d.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
224 d.11	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
225 d.11	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>Pomieszczenie 317</b>			
226 d.12	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
227 d.12	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 11.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
228 d.12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
229 d.12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
230 d.12	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(2.98*2+4.0*2)+11.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.268</b>
231 d.12	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 11.55*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.465</b>
232 d.12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
233 d.12	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
234 d.12	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
235 d.12	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 54.268	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.268</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236	KNR 4-01 d.12 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*2.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.490</b>
237	KNR-W 2-02 d.12 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
238	NNRNKB d.12 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 54.268+11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.818</b>
239	KNR 2-15 d.12 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
240	KNR 2-15 d.12 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
241	KNR-W 2-02 d.12 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 11.55*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.705</b>
242	KNR-W 2-02 d.12 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.705	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.705</b>
243	KNR 4-01 d.12 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 54.268-1.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.543</b>
244	KNR-W 4-01 d.12 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
245	kalk. własna d.12	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
246	kalk. własna d.12	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>		<b>Pomieszczenie 318/319</b>			
247	KNR-W 4-01 d.13 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
248	KNR-W 4-01 d.13 0819-05	Rozebranie posadzek 23.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.440</b>
249	KNR 4-02 d.13 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
250	KNR 4-02 d.13 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
251	KNR 4-01 d.13 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4*2+5.81*2)+23.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.477</b>
252	KNR 4-01 d.13 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 23.44*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.032</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253 d.13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.440</b>
254 d.13	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
255 d.13	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
256 d.13	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 83.477	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.477</b>
257 d.13	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*5.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.905</b>
258 d.13	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
259 d.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 54.268+11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.818</b>
260 d.13	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz szafką meblową 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
261 d.13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
262 d.13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 23.44*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.784</b>
263 d.13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 25.784	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.784</b>
264 d.13	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 54.268-1.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.543</b>
265 d.13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
266 d.13	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.13	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>		<b>Pomieszczenie 320</b>			
268 d.14	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.14	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.52	m <sup>2</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
270	KNR 4-02 d.14 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
271	KNR 4-02 d.14 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
272	KNR 4-01 d.14 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2.88*2+4.0*2)+11.52	m <sup>2</sup>	53.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.626</b>
273	KNR 4-01 d.14 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		11.52*0.3	m <sup>2</sup>	3.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.456</b>
274	NNRNKB d.14 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11.52	m <sup>2</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
275	KNR-W 2-02 d.14 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 wraz z akcesoriami i samozamykaczem	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
276	NNRNKB d.14 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		53.626	m <sup>2</sup>	53.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.626</b>
277	KNR 4-01 d.14 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*2.88	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
278	KNR-W 2-02 d.14 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.10+0.7)+1.2*2.2	m <sup>2</sup>	5.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.340</b>
279	NNRNKB d.14 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		53.626+11.52	m <sup>2</sup>	65.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.146</b>
280	KNR 2-15 d.14 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
281	KNR 2-15 d.14 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
282	KNR-W 2-02 d.14 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		11.52*1.1	m <sup>2</sup>	12.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.672</b>
283	KNR-W 2-02 d.14 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		12.672	m <sup>2</sup>	12.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.672</b>
284	KNR 4-01 d.14 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		53.626-5.34	m <sup>2</sup>	48.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.286</b>
285	KNR-W 4-01 d.14 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
286	d.14 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
287 d.14	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>15</b>		<b>Pomieszczenie 321 z magazynkiem</b>			
288 d.15	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
289 d.15	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 3.33+14.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.510</b>
290 d.15	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
291 d.15	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
292 d.15	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4*2+4.53*2+2.4*2)+17.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.402</b>
293 d.15	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 17.51*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.253</b>
294 d.15	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 17.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.510</b>
295 d.15	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
296 d.15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
297 d.15	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 84.402	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.402</b>
298 d.15	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*4.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.265</b>
299 d.15	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(0.9+0.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
300 d.15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 84.402+17.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.912</b>
301 d.15	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz szafką meblową 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
302 d.15	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 17.51*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.261	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.261</b>
304 d.15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.510</b>
305 d.15	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 54.268-1.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.543</b>
306 d.15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
307 d.15	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
308 d.15	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>		<b>Pomieszczenie 338 (a i b)</b>			
309 d.16	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
310 d.16	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 1.42+24.43+11.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.220</b>
311 d.16	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
312 d.16	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
313 d.16	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4*4+1.42*2+1*2+4.82+5.92+2.88*2)+37.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.480</b>
314 d.16	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 37.22*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.166</b>
315 d.16	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 37.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.220</b>
316 d.16	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
317 d.16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
318 d.16	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 151.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.480</b>
319 d.16	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*(2.88+4.82+1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.350</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
320 d.16	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju  1.5*2.3+1.5*(0.53+0.7+1.2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.095</b>
321 d.16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  151.48+37.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.700</b>
322 d.16	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce - uwzględnić wymianę blatu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
323 d.16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
324 d.16	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
325 d.16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 37.22*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.942</b>
326 d.16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.942	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.942</b>
327 d.16	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów  151.48-7.095	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.385</b>
328 d.16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2*2	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
329 d.16	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 2	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
330 d.16	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 2	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>		<b>Pomieszczenie 337</b>			
331 d.17	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
332 d.17	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 15.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
333 d.17	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 3.0*(3.87*2+4*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.220</b>
334 d.17	KNR 4-01 0710-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 47.220*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.332</b>
335 d.17	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 47.220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.220</b>
336 d.17	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 15.48*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.740</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
337 d.17	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - terakota kwasoodporna 15.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
338 d.17	KNR-W 4-02 0217-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm wraz ze zwiększeniem wymiaru 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
339 d.17	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
340 d.17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
341 d.17	NNRNKB 202 2028-02 analogia	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu - wymiana okładziny stropu Rx1,4 15.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
342 d.17	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 15.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
343 d.17	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 15.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
344 d.17	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie sufitów 15.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
345 d.17	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
346 d.17	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
347 d.17	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>		<b>Pomieszczenie 336</b>			
348 d.18	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
349 d.18	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 20.44+2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.890</b>
350 d.18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
351 d.18	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4*2+5.9*2+1.86*2+1.32*2)+22.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.940</b>
352 d.18	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 22.89*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.867</b>
353 d.18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.89	m <sup>2</sup>	22.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.890</b>
354 d.18	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
355 d.18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*3	m <sup>2</sup>	4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
356 d.18	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		102.940	m <sup>2</sup>	102.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.940</b>
357 d.18	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*(3.94+1.86)	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
358 d.18	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*(2.09+0.32)	m <sup>2</sup>	3.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.615</b>
359 d.18	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		151.48+37.22	m <sup>2</sup>	188.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.700</b>
360 d.18	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
361 d.18	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		22.89*1.1	m <sup>2</sup>	25.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.179</b>
362 d.18	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		25.179	m <sup>2</sup>	25.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.179</b>
363 d.18	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		151.48-3.615	m <sup>2</sup>	147.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.865</b>
364 d.18	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
365 d.18	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
366 d.18	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>		<b>Pomieszczenie 335</b>			
367 d.19	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
368 d.19	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		18.79	m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
369 d.19	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.94*2+4.77*2)	m <sup>2</sup>	52.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.260</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
370	KNR 4-01 d.19 0710-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 52.26*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.356</b>
371	NNRNKB d.19 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 52.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.260</b>
372	KNR 4-01 d.19 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 18.79*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.395</b>
373	NNRNKB d.19 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - terakota kwasoodporna 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
374	KNR-W 4-02 d.19 0217-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm wraz ze zwiększeniem wymiaru 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
375	KNR 2-02 d.19 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
376	KNR 2-02 d.19 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
377	NNRNKB d.19 202 2028-02 analogia	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu - wymiana okładziny stropu Rx1,4 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
378	NNRNKB d.19 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
379	NNRNKB d.19 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
380	KNR 4-01 d.19 1202-05	Dwukrotne malowanie sufitów 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.790</b>
381	KNR-W 4-01 d.19 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
382	kalk. własna d.19	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
383	kalk. własna d.19	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
384	KNR 4-02 d.19 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
385	KNR 4-02 d.19 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
386	KNR 2-15 d.19 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>Pomieszczenie 334</b>			
388 d.20	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
389 d.20	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		18.43	m <sup>2</sup>	18.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.430</b>
390 d.20	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
391 d.20	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
392 d.20	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2*4.73+2*4.0)	m <sup>2</sup>	53.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.428</b>
393 d.20	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		18.43*0.3	m <sup>2</sup>	5.529	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.529</b>
394 d.20	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		18.43	m <sup>2</sup>	18.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.430</b>
395 d.20	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
396 d.20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
397 d.20	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		53.428	m <sup>2</sup>	53.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.428</b>
398 d.20	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*4.73	m <sup>2</sup>	2.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.365</b>
399 d.20	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.5	m <sup>2</sup>	3.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
400 d.20	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		53.428+18.43	m <sup>2</sup>	71.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.858</b>
401 d.20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
402 d.20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
403 d.20	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.43*1.1	m <sup>2</sup>	20.273	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.273</b>
404	KNR-W 2-02 d.20 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20.273	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.273	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.273</b>
405	KNR 4-01 d.20 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 53.428	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.428</b>
406	KNR-W 4-01 d.20 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
407	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
408	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>		<b>Pomieszczenie 333</b>			
409	KNR-W 4-01 d.21 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
410	KNR-W 4-01 d.21 0819-05	Rozebranie posadzek 15.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.910</b>
411	KNR 4-02 d.21 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1+1	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
412	KNR 4-02 d.21 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
413	KNR 4-02 d.21 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego na szafce 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
414	KNR 4-01 d.21 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(2*3.96+2*4.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.715</b>
415	KNR 4-01 d.21 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 15.91*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.773	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.773</b>
416	NNRNKB d.21 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.910</b>
417	KNR 2-02 d.21 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
418	KNR 2-02 d.21 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
419	NNRNKB d.21 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 48.715	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.715</b>
420	KNR 4-01 d.21 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*3.96	m <sup>2</sup>	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
421 d.21	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.42+0.34)	m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
422 d.21	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		48.715+15.91	m <sup>2</sup>	64.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.625</b>
423 d.21	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
424 d.21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
425 d.21	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe stojące z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
426 d.21	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolkami	m <sup>2</sup>		
		15.91*1.1	m <sup>2</sup>	17.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.501</b>
427 d.21	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		15.91	m <sup>2</sup>	15.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.910</b>
428 d.21	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		48.715-2.64	m <sup>2</sup>	46.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.075</b>
429 d.21	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
430 d.21	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
431 d.21	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>		<b>Pomieszczenie 332</b>			
432 d.22	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
433 d.22	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
434 d.22	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2*2.95+2*4.0)+11.8	m <sup>2</sup>	54.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.334</b>
435 d.22	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		11.8*0.3	m <sup>2</sup>	3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
436 d.22	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
437 d.22	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
438	KNR 2-02 d.22 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone  0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
439	NNRNKB d.22 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  54.334	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.334</b>
440	KNR 4-01 d.22 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu  0.5*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.475</b>
441	NNRNKB d.22 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  54.334+11.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.134</b>
442	KNR-W 2-02 d.22 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 11.8*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.980</b>
443	KNR-W 2-02 d.22 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.980</b>
444	KNR 4-01 d.22 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów  54.334	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.334</b>
445	KNR-W 4-01 d.22 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
446	d.22 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>23</b>		<b>Pomieszczenie 331</b>			
447	KNR-W 4-01 d.23 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
448	KNR-W 4-01 d.23 0819-05	Rozebranie posadzek  14.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.920</b>
449	KNR 4-02 d.23 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
450	KNR 4-02 d.23 0235-06	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
451	KNR 4-01 d.23 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach  3.06*(2*3.73+2*4.0)+14.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.228</b>
452	KNR 4-01 d.23 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 14.92*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.476</b>
453	NNRNKB d.23 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.920</b>
454	KNR 2-02 d.23 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
455	KNR 2-02 d.23 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
456	NNRNKB d.23 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		62.228	m <sup>2</sup>	62.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.228</b>
457	KNR 4-01 d.23 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*3.73	m <sup>2</sup>	1.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.865</b>
458	KNR-W 2-02 d.23 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*(2.0+1.0)	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
459	NNRNKB d.23 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		62.228+14.92	m <sup>2</sup>	77.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.148</b>
460	KNR 2-15 d.23 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
461	KNR 2-15 d.23 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
462	KNR-W 2-02 d.23 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		14.92*1.1	m <sup>2</sup>	16.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.412</b>
463	KNR-W 2-02 d.23 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		16.212	m <sup>2</sup>	16.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.212</b>
464	KNR 4-01 d.23 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		62.228-4.5	m <sup>2</sup>	57.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.728</b>
465	KNR-W 4-01 d.23 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
466	kalk. własna d.23	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
467	kalk. własna d.23	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24</b>		<b>Laboratoria 323-330</b>			
468	KNR-W 4-01 d.24 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
469	KNR-W 4-01 d.24 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		5.84+9.33+18.84+19.74+11.26+14.44+13.89	m <sup>2</sup>	93.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.340</b>
470	KNR 4-02 d.24 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
471	KNR 4-02 d.24 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
472	KNR 4-01 d.24 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		3.06*(2*2.55+2*3.66+2*2.29+2*4.0+2*4.71+2*4+2*4.93+2*2.81+2*4.01+2*2.24+2*1.86+2*3.48+2*3.4+2*2.24+2*1.73)+93.34	m <sup>2</sup>	386.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.549</b>
473	KNR 4-01 d.24 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		93.34*0.3	m <sup>2</sup>	28.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.002</b>
474	NNRNKB d.24 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		93.34	m <sup>2</sup>	93.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.340</b>
475	KNR 2-02 d.24 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
476	KNR 2-02 d.24 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*6	m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
477	NNRNKB d.24 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		386.549	m <sup>2</sup>	386.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.549</b>
478	KNR 4-01 d.24 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu	m <sup>2</sup>		
		0.5*(2.55+4.71+4.93+2.81+1.86+2.24+3.4)	m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
479	KNR-W 2-02 d.24 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.25+2.0+1.15)+1.5*0.6+1.5*(1.2*2+1.5)	m <sup>2</sup>	13.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.350</b>
480	NNRNKB d.24 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		386.546+93.34	m <sup>2</sup>	479.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.886</b>
481	KNR 2-15 d.24 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
482	KNR 2-15 d.24 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
483	KNR-W 2-02 d.24 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		93.34*1.1	m <sup>2</sup>	102.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.674</b>
484	KNR-W 2-02 d.24 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		102.674	m <sup>2</sup>	102.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.674</b>
485	KNR 4-01 d.24 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		386.546-13.35	m <sup>2</sup>	373.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.196</b>
486	KNR-W 4-01 d.24 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2*6	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
487	d.24 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom.	kpl.		
		5*1	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
488 d.24	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1*6	kpl kpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>25</b>		<b>Korytarze</b>			
489 d.25	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 17.19+16.40+96.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.390</b>
490 d.25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
491 d.25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
492 d.25	NNRNKB 202 1026-06 analogia	Ściany systemowe - demontaż Rx0,6; M=0 1.96*3.0+2.95*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.730</b>
493 d.25	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach (2*48.82+2*8.37+2*6.55)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	318.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.700</b>
494 d.25	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 130.39*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.117</b>
495 d.25	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - demontaż Rx0,6, Mx0 130.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.390</b>
496 d.25	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 130.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.390</b>
497 d.25	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 130.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.390</b>
498 d.25	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 318.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	318.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.700</b>
499 d.25	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 2.0*(2*48.82+2*8.37+2*6.55-2.72*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.080</b>
500 d.25	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 318.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	318.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.700</b>
501 d.25	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
502 d.25	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
503 d.25	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
504 d.25	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 130.390*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	143.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.429</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
505 d.25	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 143.429	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 143.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.429</b>
506 d.25	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian 318.700-244.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.620</b>
507 d.25	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
508 d.25	NNRNKB 202 1026-06 analogia	Ściany systemowe - montaż nowych ścian aluminiowych w istniejącym kształcie i wyposażeniu - zmiana koloru 1.96*3.0+2.95*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.730</b>
509 d.25	kalk. własna	Przełożenie instalacji p.poż 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
510 d.25	kalk. własna	Demontaż instalacji c.o. nieczynnej 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
511 d.25	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>26</b>		<b>Klatki schodowe</b>			
512 d.26	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - biegi i spoczniki 4*4.42*1.35+4*0.15*9+0.98*1.25+3*0.15*1.25 4*4.42*1.35+4*0.15*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.056 29.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.324</b>
513 d.26	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 5*4.42*2+2.43*(3.65+1.93+1.0)+2.7*1.5+4.42*2.7 5*4.42*2+2.7*1.5+4.42*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.173 60.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.357</b>
514 d.26	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 60.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.324</b>
515 d.26	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 136.357	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.357	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.357</b>
516 d.26	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.3*2.7*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
517 d.26	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 2.0*4.42*1.2+2.7*0.5+4.5*0.3+0.65*0.9+2.0*(3.65+1.93*2+1.0) 2.0*4.42*1.2+2.7*0.5+4.5*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.913 13.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.221</b>
518 d.26	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 136.357+60.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 196.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.681</b>
519 d.26	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej wraz z narożnikami 60.324*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.356</b>
520 d.26	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 136.357	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.357	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.357</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
521 d.26	kalk. własna	Demontaż, malowanie oraz montaż balustrad schodowych - 1 kpl dotyczy 1 klatki od poziomu IIp do stropu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
522 d.26	kalk. własna	Demontaż instalacji c.o. nieczynnej wraz z znacznikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
523 d.26	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>27</b>		<b>Holl wejściowy</b>			
524 d.27	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		4.28*5.85	m <sup>2</sup>	25.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.038</b>
525 d.27	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie zabudowy lady	m <sup>2</sup>		
		2.5*3.0	m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
526 d.27	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		2.95*(4.28*2+5.85)+4.28*5.85	m <sup>2</sup>	67.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.548</b>
527 d.27	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		25.038*0.3	m <sup>2</sup>	7.511	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.511</b>
528 d.27	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		25.038	m <sup>2</sup>	25.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.038</b>
529 d.27	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		67.548	m <sup>2</sup>	67.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.548</b>
530 d.27	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju białą	m <sup>2</sup>		
		2.0*(4.28+5)	m <sup>2</sup>	18.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.560</b>
531 d.27	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju drewno	m <sup>2</sup>		
		3.0*(3.5+1.5)	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
532 d.27	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		67.548+25.038	m <sup>2</sup>	92.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.586</b>
533 d.27	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami - podwyższona wytrzymałość	m <sup>2</sup>		
		25.038*1.1	m <sup>2</sup>	27.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.542</b>
534 d.27	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		27.542	m <sup>2</sup>	27.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.542</b>
535 d.27	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		67.548	m <sup>2</sup>	67.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.548</b>
536 d.27	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o.	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
537 d.27	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
538 d.27	kalk. własna	Projekt, dostawa i montaż nowej lady recepcyjnej (zabudowa szklona do pełnej wysokości i okienkiem podawczym); zabudowa o szerokości ok.3,5 mb do pełnej wysokości pomieszczenia; projekt wydzielenia i zabudowy lady - do uzgodnienia z Zamawiającym; 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
539 d.27	kalk. własna	Wydzielenie pom. magazynowego za ladą recepcyjną z drzwiami szklonymi 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
540 d.27	kalk. własna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych, loga oraz napisów "STANOWISKO OBSŁUGI KLIENTA" I " WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH" 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>		<b>Pomieszczenie 10</b>			
541 d.28	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
542 d.28	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 19.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.920</b>
543 d.28	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
544 d.28	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki wraz z fartuchem z płytek 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
545 d.28	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(4.04*2+4.93*2)+19.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.816</b>
546 d.28	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 19.92*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.976</b>
547 d.28	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 19.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.920</b>
548 d.28	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
549 d.28	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
550 d.28	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 74.816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.816</b>
551 d.28	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*4.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.465</b>
552 d.28	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*(1.5+0.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
553 d.28	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		74.816+19.92	m <sup>2</sup>	94.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.736</b>
554	KNR 2-15 d.28 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
555	KNR 2-15 d.28 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
556	KNR-W 2-02 d.28 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 19.92*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
557	KNR-W 2-02 d.28 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21.912	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
558	KNR 4-01 d.28 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 74.816-3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.516</b>
559	KNR-W 4-01 d.28 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
560	d.28 kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
561	d.28 kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>		<b>Pomieszczenie 12</b>			
562	KNR-W 4-01 d.29 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi skrzydło+ościeżnica 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
563	KNR-W 4-01 d.29 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż okienek wraz z ładami 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
564	KNR-W 4-01 d.29 0819-05	Rozebranie posadzek 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.270</b>
565	KNR 4-02 d.29 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
566	KNR 4-02 d.29 0235-06 analogia	Demontaż umywalki wraz z fartuchem z płytek 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
567	KNR 4-01 d.29 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł z zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2*0.8*2+1.2*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
568	KNR 4-01 d.29 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) Krotność = 2 1.2*0.8*2+1.2*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
569	KNR 4-01 d.29 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach 3.06*(3.78*2+4.4*2)+15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.332</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
570 d.29	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 15.27*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.581</b>
571 d.29	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.270</b>
572 d.29	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane typu PORTA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
573 d.29	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 0.8*2.05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
574 d.29	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 65.332+4.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.772</b>
575 d.29	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetu 0.5*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
576 d.29	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Okładzina ścienna winylowa na kleju 1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
577 d.29	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 69.772+15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.042</b>
578 d.29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
579 d.29	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe łokciowe z wężykami i zaworkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
580 d.29	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami 15.27*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.797</b>
581 d.29	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.797	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.797</b>
582 d.29	KNR 4-01 1202-05	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów 85.042-2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.792</b>
583 d.29	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rurki c.o. 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
584 d.29	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnych wod-kan w obrębie pom. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
585 d.29	kalk. własna	Wymiana gniazdek i przełączników wraz z przełożeniem oświetlenia na potrzeby robót remontowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>