

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala: 1:500

Powiat: lubelski  
Jedn. ew. : 060902\_2 Borzechów  
Obręb: 0008 Borzechów Kolonia  
Działka: nr 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1,  
475/1, 476/1, 477/1, 478/3, 478/5  
Poziom odniesienia: „Kronstadt 60”  
Układ współrzędnych: 2000  
Arkusz: 8.148.05.10.4.4 oraz 8.148.06.06.3.3

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej mapy  
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 obręb Borzechów Kolonia sekcja  
mapy 8.148.05.10.4.4 oraz 8.148.06.06.3.3 w obszarze oznaczonym  
kolorem złotym według stanu na dzień 12.06.2021 r.

Trwale obiekty podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji  
powykonawczej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

ID pracy geodezyjnej: GGO.6640.4702.2021

Geodeta uprawniony  
Kazimierz Jędraszek  
nr upr. 3754

świadczą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku  
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera  
opis techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego  
zobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA LUBELSKI

P.0609


identyfikator ewidencyjny mapy

2021 5128

09.07.2021

Data wpisania opisu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

inż. Hubert Burdzanowski  
Inspektor w Wydziale Geodezji



UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI  
BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- KĄŻDORAZOWO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZENIE Z DETALAMI ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH ZWERYFIKOWAĆ USYTUOWANIE  
ZEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. W OBSZARZE  
SPÓDZIEWANEGO WYSTĄPIENIA SIECI WYKOPY PROWADZIĆ RĘCZNIE
- PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZMIENNYCH  
I FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUŚCIĆ DO ZALANIA WYKOPÓW. W  
PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, WYBRAĆ MOKRY GRUNT I WYPEŁNIĆ  
PRZESTRZEŃ BETONEM PODKŁADOWYM
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NIENARUSZONYM PODŁOŻU NA WARSTWIE  
CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI MIN 10CM, W RAZIE KONIECZNOŚCI CHUDY  
BETON ZAGŁĘBIĆ DO POZ. GRUNTÓW NOŚNYCH
- W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKÓW NIŻ ZAŁOŻONE W PROJEKCIE  
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY SPOSOBU  
POSADOWIENIA
- ZASYPKI WOKÓŁ SŁUPA WYKONAĆ Z PIASKU ŚRĘDniego ZAGĘSZCZANEGO  
DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA RÓWNEGO  $Is=0,97$ . W SĄSIEDZTWIE  
FUNDAMENTÓW ZADASZENIA TRYBUN WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA RÓWNY  $Is=0,99$
- WPRZYPADKU WYSTĄPIENIA POZIOMY WÓD GRUNTOWYCH POWYŻEJ  
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY LOKALNIE OBNIŻYĆ POZIOM  
WODY GRUNTOWEJ PRZY POMOCY IGŁOFILTRÓW LUB INNYCH RÓWNOWAŻBYCH  
METOD
- WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA ORAZ GRUNTY W DNIIE WYKOPU POTWIERDZIĆ  
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM  
IZOLOWAĆ DYSPERSYJNĄ MASĄ KAUCZUKOWO-ASFALTOWĄ LUB STOSOWAĆ  
BETON WODOODPORNY W8
- ZWERYFIKOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU W MIEJSCU SKARP Z  
PROJEKTOWANYM POZIOMEM GÓRY STOPY FUNDAMENTOWEJ (POZIOM  
POSADOWIENIA MASZTU OŚWIETLIENIOWEGO)
- PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYTIE SŁUPA OSADZIĆ WIENIEC KOTWIĄCY  
ZGODNY Z WYMAGANAMI PRODUCENTA MASZTU OŚWIETLIENIOWEGO
- W SŁUPIE OSADZIĆ STYROPIAN PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PÓŹNIEJSZEGO  
OTWORU DO PROWADZENIA KABLI ZASILAJĄCYCH. LOKALIZACJA I WIELKOŚĆ  
OTWORU WG INSTRUKCJI PRODUCENTA MASZTU
- WSZELKIE ZMIANY BĄDŹ ODSTĘPSTWA OD STANU RZECZYWISTEGO NALEŻY  
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- PODANO POZIOM ODNIESIENIA W M N.P.M.
- RYСУNKI ZWYMIAROWANO W [CM]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24–220 NIEDRZWICA DUŻA			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECZOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ LINIĄ KABLOWĄ – BORZECZÓW KOLONIA 227 POSADOWIENIE MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH			
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTOWAŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:	
mgr inż. ADRIAN GUSTYN	LUB/0275/PBKb/18		
SPRAWDZIŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:	
mgr inż. MAREK JARZĄB	SWK/0010/PWOK/13		
OPRACOWAŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:	
mgr inż. ADRIAN GUSTYN	LUB/0275/PBKb/18		
mgr inż. PAWEŁ KLAMCZYŃSKI			
Tytuł rysunku : PZT KONSTRUKCJA			
DATA:	LISTOPAD 2021	36	KPT
SKALA:	1:500		01