



RZUT POŁĄCI DACHOWEJ

S235, SKALA 1:50



WIDOK ŚCIANY

S235, SKALA 1:50



UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY;
- PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ Z NATURY;
- WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM;
- PRZYGOTOWANIE I SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ POWINNO BYĆ ZGODNE Z PN-EN-1090-1(2);
- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC3 (CC3, SC1, PC2);
- SPOINY KLASY (WG PN-EN ISO 5817:2003): "B"-CZOŁOWE, "C"-PACHWINOWE;
- SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJĄĆ PACHWINOWE 0,65 GRUBOŚCI CIĘŚSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU LUB V (NA PEŁNY PRZETOP);
- SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW;
- PRZYGOTOWANIE BRZECZÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG ZALECEŃ TECHNOLOGA;
- STAL KONSTRUKCYJNA S235;
- POZYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ T35 GR. 0,75MM W UKŁADZIE NEGATYW. BLACHA W UKŁADZIE DWUPRZESŁOWYM. NALEŻY WYKONAĆ DOBÓR ŁĄCZNIKÓW DO MOCOWANIA BLACH TRAPEZOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ŁĄCZNIKÓW, LECZ NIE RZADZIEJ NIŻ CO 250MM;
- KONSTRUKCJĘ I POSZYCIE OBIEKTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY KOROZYJNOŚCI MIN. C3 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY;
- POZIOM ODNIESIENIE JEST POZIOMEM POSADOWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH (+0,000=200,850 m n.p.m.);
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWIKA DUŻA NAZWA I ADRES INWESTYCJI: BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECZOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ LINIĄ KABLOWĄ – BORZECZÓW KOLONIA 227 ZADANIE TRYBUNY			
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTOWAŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. ADRIAN GUSTYN		Nr upraw.: LUB/0275/PBKb/18	Podpis: 
SPRAWDZIŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. MAREK JARZĄB		Nr upraw.: SWK/0010/PWOK/13	Podpis: 
OPRACOWAŁ:			
Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. ADRIAN GUSTYN		Nr upraw.: LUB/0275/PBKb/18	Podpis: 
mgr inż. PAWEŁ KLAMCZYŃSKI			
Tytuł rysunku : RZUT DACHU / WIDOK ŚCIANY			
DATA: LISTOPAD 2021	SKALA: 1:50	36	KPT 04