

271.1.15.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczno - Popowiczki”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie grubości materiału kamiennego jaki należy uwzględnić przy wycenie zabruku kamiennego przy odtworzeniu wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi gminnej.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje kamienie polne do wykonania zabruku kamiennego przy odtworzeniu wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi gminnej.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie ławy z oporem pod oporniki z betonu C12/15.
4. Dotyczy D-05.03.05a, D-05.03.05b Zapisy STWIORB dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną są niespójne w zakresie wytycznych technicznych dotyczących materiałów i projektowania. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
5. Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 przy użyciu asfaltu 50/70. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowanie do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 asfaltu drogowego 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014 przywołanymi, pozwoli również zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
6. Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.10 wskazano możliwość zastosowania granulatu asfaltowego w ilości do 10% do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą

z AC 16 W. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania granulatu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014, które dopuszczają ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8.

7. Dokumentacja przetargowa jest niespójna w zakresie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną. W projekcie technicznym podano kategorię ruchu KR 1 natomiast w STWIORB wskazano kategorię ruchu KR 3-4. Prosimy podanie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną czy dla KR 1-2 czy KR 3-4?
8. Prosimy o wyjaśnienie czy przesadzenie drzew lub krzewów wchodzi w zakres zamówienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie ilości, które należy uwzględnić w wycenie.
9. W związku z brakiem danych prosimy o wskazanie grubości ścianki czołowej przepustu z bloczków betonowych.
10. Prosimy o wskazanie wysokości ścianki czołowej przepustu z bloczków betonowych.
11. W związku z zapisem w dokumentacji : "Na drodze wewnętrznej CD oraz na placach manewrowych do zawracania na odcinkach CD i GH - zastosowano nawierzchnię chłonną w postaci płyt ażurowych wypełnionych kruszywem łamanym. Woda opadowa i roztopowa będzie rozszcządzana do gruntu przez płyty ażurowe." Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowa nawierzchnia z płyt ażurowych jest objęta przedmiotem zamówienia (brak danych w przedmiarze oraz przekroju w dokumentacji). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzupełnienie przekrojów normalnych dotyczących tej konstrukcji nawierzchni i wskazanie ilości, którą należy uwzględnić w wycenie.
12. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest drewno uzyskane z wycinki drzew i po czyjej stronie jest jego zagospodarowanie.
13. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest materiał z rozbiórek i robót ziemnych i po czyjej stronie jest jego zagospodarowanie.
14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu materiałów z rozbiórki ,robót ziemnych i wycinki.
15. Prosimy o wyjaśnienie czy nadzór przyrodniczy, saperski, archeologiczny należy uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie wymaganego zakresu robót poszczególnych nadzorów.
16. Prosimy o wyjaśnienie czy koszty ornitologa należy uwzględnić w wycenie.
17. W nawiązaniu do SST GG-00.12.01 prosimy o wyjaśnienie czy w ramach prac związanych z pomiarem powykonawczym drogowych obiektów budowlanych należy odtworzyć lub wznowić i zastabilizować w sposób trwały granice pasa drogowego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie ilości punktów.

18. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje projektem zieleni i sst dotyczącą materiału roślinnego. Prosimy o jej udostępnienie i podanie parametrów drzew do nasadzeń: gatunku, obwodu pnia, ilości palików, długości pielęgnacji/gwarancji na wykonane nasadzenia.
19. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał szacunku brakarskiego?
20. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający obciąży wykonawcę, kwotą za drewno na podstawie szacunku brakarskiego i pomniejszy tym samym wartość wynagrodzenia Wykonawcy?
21. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zdjętego humusu do założenia nowych trawników?
22. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zakłada 12-miesięczny okres pielęgnacji trawników i nasadzeń?
23. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że należy przesadzić jedno drzewo z działki 73/1 we wskazaną lokalizację przez Zamawiającego? Jeśli tak to jakiej wielkości jest to drzewo?
24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie jego konstrukcji, wielkości oraz lokalizacji.
25. W związku z wyznaczeniem konkretnej daty końcowego terminu realizacji do 10/12/2024 i trudnością w oszacowaniu długości czasu realizacji zadania, wnioskujemy o wskazanie terminu realizacji w dniach, tygodniach lub miesiącach.
26. Prosimy o uzupełnienie decyzji niezbędnych do realizacji robót (pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa).
27. Dotyczy STWIORB D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje powszechnie stosowane prefabrykaty betonowe o nasiąkliwości $\leq 6\%$. Wskazany w SST zawyżony parametr ogranicza ilość dostawców oraz podwyższa koszty zakupu materiałów.
28. STWIORB D-07.02.01 punkt 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI opisuje iż Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: m.in. zakup i montaż gniazd do montażu słupków, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, zakup i montaż znaków aktywnych(wraz z pulsatorem) z ogniwami słonecznymi, ułożeniem przewodów od znaku aktywnego do ogniwa słonecznego i osprzętem. W związku z brakiem danych w dokumentacji dotyczących ww zakresu prosimy o wyjaśnienie czy wchodzi on w zakres zamówienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie danych technicznych oraz ilości niezbędnych do wyceny.
29. Prosimy o potwierdzenie iż zakup oraz montaż znaków aktywnych(wraz z pulsatorem) z ogniwami słonecznymi nie wchodzi w zakres zamówienia.
30. Dotyczy STWIORB D-08.01.01 Krawężniki i oporniki betonowe. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje powszechnie stosowane prefabrykaty betonowe (oporniki betonowe 12*25 cm) o nasiąkliwości $\leq 6\%$. Wskazany w SST zawyżony parametr znacznie

ogranicza ilość dostawców oraz podwyższa koszty zakupu materiałów.

31. STWIORB D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej opisuje nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, czarnej i czerwonej (materiał nowy). Natomiast dokumentacja opisuje nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej i czerwonej. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czarnej.
32. SWZ ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia opisuje iż WYKONAWCA REALIZUJE INWESTYCJE BEZ WYKONYWANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO. Prosimy o wyjaśnienie jaki dokładnie zakres nie będzie realizowany. Czy oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż barier ochronnych drogowych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
33. SWZ ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia opisuje iż MATERIAŁ POZYSKANY Z ROBIÓRKI NAWIERZCHNI Z DROGI NA ODCINKACH OD 0+003,33 DO 0+244,40 ORAZ OD 0-000,41 DO 0+322,35 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYSYPĄĆ I WYRÓWNAĆ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, TJ. W MIEJSCOWOŚCI TUCZNO – WIEŚ. DOKŁADNE MIEJSCE ZOSTANIE WSKAZANE NA ETAPIE WYWOZU. Prosimy o potwierdzenie wymagań i wskazanie ilości materiału z rozbiórki, który należy wbudować.

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zabruk kamienny gr. 15 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm,
2. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie kamieni polnych do wykonania zabruku kamiennego przy odtworzeniu wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi gminnej. Forma zabruku gr. 15 cm na podbudowie betnowej gr. 10 cm,
3. Zamawiający informuje, że ławy z oporem dla elementów obramowań mających kontakt z ruchem pojazdów należy wykonać z betonu C-16/20,
4. Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014,
5. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, o którą wnioskuje Wykonawca,
6. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, o którą wnioskuje Wykonawca,
7. Zamawiający informuje, że prawidłowa kategoria ruchu, tj. KR 1-2,
8. Zamawiający informuje, że kwestię przesadzenia drzewa wyjaśnia SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia (dodatkowe informacje),
9. Zamawiający informuje, że grubość ścianki czołowej przepustu z bloczków betonowych wynosi 24 cm + obróbki tynkarskie,
10. Zamawiający informuje, że wysokość ścianki czołowej przepustu z bloczków betonowych wynosi 150 cm,
11. Zamawiający informuje, iż wystąpił błąd pisarski, w związku z czym nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z PZT i szczegółami,

12. Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie Wykonawcy znajduje się w SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia (dodatkowe informacje),
13. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek i robót ziemnych jest własnością Wykonawcy poza materiałem pozyskanym z rozbiórki nawierzchni z drogi na odcinkach od 0+003,33 do 0+244,40 oraz od 0-000,41 do 0+322,35 który Wykonawca zobowiązany jest wysypać i wyrównać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w miejscowości Tuczno – Wieś.
Powyższy zapis znajduje się w SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia
14. Jak zostało już wyjaśnione w punkcie 12 i 13 materiał z wycinki drzew jest własnością Wykonawcy, w związku z czym utylizacja jest po stronie Wykonawcy.
Powyższe odnosi się także do materiałów powstałych w wyniku robót ziemnych poza odcinkiem drogi, który został wskazany w SWZ,
15. Zamawiający informuje, że WUOZ nie narzucił w uzgodnieniu nadzoru archeologicznego i saperskiego wobec czego nie podlega to wycenie. W kwestii związanej z nadzorem przyrodniczym Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje się w SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia – „W sytuacji kiedy wycinka drzew będzie wymagać opinii specjalisty – ornitologa to jego zapewnienie jest po stronie Wykonawcy”,
16. Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje się w punkcie 15,
17. Zamawiający informuje, że granice zostały ustalone i za stabilizowane podczas wykonywania map do celów projektowych i są granicami prawnymi, w związku z czym nie ma potrzeby dodatkowo oznaczania granic pasa drogowego „żółtymi kamieniami”
18. Zamawiający informuje, że tabela załączona do przedmiaru robót określa gatunki i parametry drzew do nasadzenia, natomiast SST Zamawiający dołącza wraz z niniejszymi wyjaśnieniami,
19. Zamawiający informuje, że nie wymaga szacunku brakarskiego,
20. Jak zostało już wyjaśnione w punkcie 19 Zamawiający nie wymaga szacunku brakarskiego,
21. Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystanie zdjętego humusu do założenia nowych trawników,
22. Odpowiedź na niniejsze pytania znajduje się w SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia (dodatkowe informacje) – „Wykonawca udziela gwarancji w ilości 12 m-cy na wykonane nasadzeń zastępczych. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia, w którym inwestycja zostaje odebrana przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uschniętych i uszkodzonych drzew”,
23. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ drzewo należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Aktualnie obwód drzewa wynosi ok. 15 cm,
24. Zamawiający informuje, że jako odcinek próbny należy przyjąć wykonanie właściwej konstrukcji jezdni w czasie jednego dnia roboczego,
25. Zamawiający informuje, iż przy ustalaniu terminu realizacji inwestycji zastosował art. 436 pkt 1, który wyjaśnia iż występuje możliwość wskazania daty wykonania umowy jeśli wynika

to z obiektywnej przyczyny.

W związku z powyższym termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie,

26. Zamawiający informuje, że inwestycja nie jest objęta pozwoleniem na budowie, natomiast w kwestii decyzji środowiskowej Zamawiający informuje, iż z przyczyn nie zależnych od siebie nie ma możliwości jej udostępnienia, nie mniej jednak zostanie ona przekazana Wykonawcy w chwili przekazania placu budowy,
27. Zamawiający akceptuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie,
28. Zamawiający informuje, że projekt stałej organizacji ruchu nie przewiduje montażu znaków aktywnych. **Ponadto Zamawiający zaznacza, że zgodnie z SWZ, tj. Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca realizuje inwestycję bez wykonywania stałej organizacji ruchu, w związku z czym nie należy jej ujmować do wyceny,**
29. Zamawiający informuje, że projekt stałej organizacji ruchu nie przewiduje montażu znaków aktywnych,
30. Zamawiający akceptuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie,
31. Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją przewiduje się do wbudowania nawierzchnie z kostki szarej i czerwonej,
32. Zamawiający informuje, że montaż drogowych barier ochronnych należy wykonać bowiem stanowią one również element technicznego wyposażenia drogi,
33. Zamawiający potwierdza wymagania wskazuje następujące ilości: odcinek AB w km 0+003,33 do 0+244,40 – 1262,75 m² odcinek CD w km od 0+00,41 do 322,25 – 195,95 m², plac manewrowy przy cmentarzu – 368,35. Grubości zgodnie z badaniami – geologia.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak