

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupelnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 3 – teren działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki.

Prace należy wykonywać przy użyciu grysów spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN-13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 3700 m². Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Wykonawca opracuje uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Prace będą realizowane na drogach

Lp.	Numer drogi	Przebieg
1	1203 N	Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo
2	1364 N	(Świątki) – Rogiedle – Prasłity – Smolajny
3	1366 N	Skolity – Garzewo
4	1407 N	Zagony – Świątki – Gołogóra – Jonkowo – dr. woj. nr 527 (Giedajty)
5	1409 N	Ełdyty Wlk. – Konradowo – dr. nr 1407 N
6	1411 N	Gołogóra – Nowe Kawkowo – Stękiny
7	1415 N	dr. nr 1356 N – Piotraszewo – Prasłity
8	1419 N	Kwiecewo – Łomy
9	1428 N	Różynka – dr. kraj. nr 51
10	1432 N	Gradki – Derc
11	1449 N	Dobre Miasto – Tuławki
12	1451 N	Orzechowo – Sętał – Różnowo
13	1455 N	Gady – Barczewko – Łęgajny
14	1477 N	Radostowo (dr. woj. 593) – Studzianka – Frączki
15	1501 N	Dywity – Garzewko

16	1993 N	Tułowki - Maruny
----	--------	------------------

Czas realizacji zamówienia 30 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej z 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Ewentualne zmiany w umowie:

1. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10°C. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.
2. Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż 3 dni.