


PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100



WARSTWY DACHU I - nad halą sportową

D1	Membrana dachowa o gr. min. 1,2 mm
	Wełna mineralna 30cm (2x wełna mineralna 15 cm)
	Folia paroprzepuszczalna - paroizolacja
	Blacha trapezowa R 30
	Platwie REI30
	Dźwigar dachowy REI 30

WARSTWY DACHU II - nad częścią niższą

D2	Membrana dachowa o gr. min. 1,2 mm
	Wełna mineralna 30cm (2x wełna mineralna 15 cm)
	Folia paroprzepuszczalna - paroizolacja
	Strop żelbetowy - 15cm
	Tynk/sufit podwieszany

PODŁOGA - hala sportowa*

P1	Nawierzchnia poliuretanowa wewnętrzna 14 mm
	dwuwarstwowa (2s-sandwich)
	Warstwa wiążąca elastyczna ET 35 mm
	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm)
	gr. 10 cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	(31,5mm-63mm) gr. 10 cm
	Grunt rodzimy

PODŁOGA - hala sportowa* - nawierzchnię i podbudowę
dostosować do wytycznych producentów nawierzchni

PODŁOGA - część sanitarno-szatniowa

P2	Posadzka wg. opisu na rzutach
	Wylewka betonowa 8cm
	Styropian 15cm
	Hydroizolacja - np. folia PE
	Podkład z chudego betonu 15cm
	Podsypka piasek. zag.mech.20cm
	Grunt rodzimy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1

Ś1	Dylatacja - wełna mineralna 5 cm
	Pustak ceramiczny gr.25cm
	Tynk cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2

Ś2	Tynk cienkowarstwowy wg rys. elewacji
	Styropian 15cm/ wełna mineralna 15 cm
	Pustak ceramiczny gr.30cm
	Tynk cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 3

Ś3	Okadzina elewacyjna z blachy, malowana proszkowo, montowana na uchwytych systemowych do konstrukcji drewnianej
	Pustka powietrzna 2 cm
	Wełna mineralna, laminowana 12 cm
	Konstrukcja szkieletowa drewniana według opracowania konstrukcyjnego, wypełniona wełną mineralną - min 8 cm
	Folia paraizolacyjna
	Płyta laminowana

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstępiony komuniówiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div></div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 TEL. 603 79 92 01	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	Gmina Miasta Dębica, ul.Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	Dębica, ul.Wyrobka, dz.nr ewid. 866/2 jedn. ewid. 180301_1 Dębica, obr.0004 Dębica		
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		Skala: 1:100
Opracował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		Data opracowania: 11. 2023r.
			Nr rysunku: A_03