



## KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Łokacz Wielki  
ADRES INWESTYCJI : m. Łokacz Wielki  
INWESTOR : Gmina Krzyż Wielkopolski  
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

*Słownie:*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-07-22

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.       | Razem            |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>0,85305  | km<br>km                         | <br>0,853     |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>0,853</b>     |
| 2   | KNR 2-01<br>0202-05<br>0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km<br>842,59 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>842,590   |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>842,590</b>   |
| 3   | KNR 2-31<br>0101-01            | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - grunt z koryta do wbudowania w pobocze<br>853,05*5,40            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 606,470 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 606,470</b> |
| 4   | KNR 2-31<br>0114-05            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>853,05*5,30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 521,165 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 521,165</b> |
| 5   | KNR 2-31<br>0114-07            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm<br>853,05*5,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 350,555 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 350,555</b> |
| 6   | KNR 2-31<br>1001-03            | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 13.0 dm3/m2<br>853,05*5,00                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 265,250 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 265,250</b> |
| 7   | KNR 2-31<br>1001-02            | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2<br>853,05*5,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 265,250 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 265,250</b> |
| 8   | KNR 2-31<br>1001-01            | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2<br>853,05*5,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4 265,250 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 265,250</b> |
| 9   | KNR 2-01<br>0506-07            | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III pobocza<br>853,05*2,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1 706,100 |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>1 706,100</b> |
| 10  | KW                             | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza<br>1   | szt<br>szt                       | <br>1,000     |                  |
|     |                                |   |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>1,000</b>     |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis  | Jedn. miary    | Ilość     | Cena<br>zł<br>(7 / 5) | Wartość<br>zł |
|---|--------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 1   | 2                        | 3   | 4              | 5         | 6                     | 7             |
| 1   | KNR 2-01 0119-03         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km             | 0,853     |                       |               |
| 2   | KNR 2-01 0202-05 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy-<br>mi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem<br>urobku samochodami samowyladowczymi na odległość<br>10 km | m <sup>3</sup> | 842,590   |                       |               |
| 3   | KNR 2-31 0101-01         | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-<br>ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm - grunt z<br>koryta do wbudowania w pobocze                      | m <sup>2</sup> | 4 606,470 |                       |               |
| 4   | KNR 2-31 0114-05         | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o<br>grub.po zagęszcz. 15 cm  | m <sup>2</sup> | 4 521,165 |                       |               |
| 5   | KNR 2-31 0114-07         | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o<br>grub.po zagęszcz. 10 cm  | m <sup>2</sup> | 4 350,555 |                       |               |
| 6   | KNR 2-31 1001-03         | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as-<br>faltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frak-<br>cji 8-11 w ilości 13.0 dm3/m2                               | m <sup>2</sup> | 4 265,250 |                       |               |
| 7   | KNR 2-31 1001-02         | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as-<br>faltem grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/<br>m2   | m <sup>2</sup> | 4 265,250 |                       |               |
| 8   | KNR 2-31 1001-01         | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as-<br>faltem grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/<br>m2  | m <sup>2</sup> | 4 265,250 |                       |               |
| 9   | KNR 2-01 0506-07         | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III pobo-<br>cza  | m <sup>2</sup> | 1 706,100 |                       |               |
| 10  | KW                       | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  | szt            | 1,000     |                       |               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                          |   |                |           |                       |               |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                          |   |                |           |                       |               |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                          |   |                |           |                       |               |

Słownie: