

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont fragmentu murów obronnych w Bierutowie - etap III					
1		Dokumentacja konserwatorska			
1	TZKNC N-d.1 K/VI 6/1-c	Wstępne oględziny obiektu. Bardzo zły stopień trudności. 1.000	obiekt.		
			obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNC N-d.1 K/VI 6/3-c	Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo zły stopień trudności. 1.000	obiekt.		
			obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	TZKNC N-d.1 K/VI 6/5-c	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności. 1.000	obiekt.		
			obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	TZKNC N-d.1 K/VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo zły stopień trudności. 1.000	obiekt.		
			obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty murowe i konserwatorskie			
5	KNNR 2 d.2 1504-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNNR 2 d.2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 4-04 d.2 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	TZKNCBK IV d.2 -543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 19-01 d.2 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 19-01 d.2 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dal-sze 0,5 km ponad 1 km - Krotność = 6 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. na ścianach 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13	TZKNC N-d.2 K/VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty, cegła 11000	dm ²		
			dm ²	11000.000	
				RAZEM	11000.000
14	TZKNC N-d.2 K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtó-rzeń - kamień porowaty, cegła 6756	dm ²		
			dm ²	6756.000	
				RAZEM	6756.000
15	KNR 19-01 d.2 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub wapienno-cemento-wej 22	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
16	TZKNCBK IV d.2 -68	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck. z zachow.wiąz.na zapr.wap. ewentualnie z dodatkiem cementu - analogia do 1 m3 w jed-nym msc mur gr. 1 ceg. 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
17	TZKNCBK IV d.2 -64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wyku-ciem strzępi na zapr.wapienno-cementowej - analogia o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK IV d.2 -115	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu 11	m ^{sc} m ^{sc}	11.000	
				RAZEM	11.000
19	TZKNBK IV d.2 -439	Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z cegły budowlanej na zaprawie wapienno-cementowej poziomej o szer. 2 ceg. (1 cegła) wsp. do ceny cegły M= 1,5 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
20	TZKNC N- d.2 K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 160	dm ² dm ²	160.000	
				RAZEM	160.000
21	KNR 19-01 d.2 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
22	TZKNC N- d.2 K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 500	dm ² dm ²	500.000	
				RAZEM	500.000
23	TZKNC N- d.2 K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i wierzchniej warstwy cegieł 2500	dm ² dm ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
24	TZKNBK IV d.2 -537	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cem.-wap. - usunięcie wtórnych cegieł w przyziemiu 1.18	m ² m ²	1.180	
				RAZEM	1.180
25	TZKNBK IV d.2 -58	Uzupełnienie mury ścian z kamienia polnego na zaprawie wapiennej ewentualnie z dodatkiem cementu / trasowa 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600