

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic - wykonanie drenażu
ADRES INWESTYCJI : KPP w Gostyninie, 09 - 500 Gostynin, ul. 3 Maja 17
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. 11-go Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : Październik 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 8	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie wylewki cementowej pod posadzką o grubości 5 cm, 10	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 0,6 m, szerokość 0,3 m 5	m ³		
			m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 0106-05	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - wyniesienie wiadrami 5	m ³		
			m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa o gradacji 18 - 5 mm 2	m ³		
			m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Transport ręczny do piwnic budynku żwiru filtracyjnego i piasku do zasypiania drenażu 5	m ³		
			m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
7	KNR 9-20 0401-03	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce 25	m		
			m	25,00	
				RAZEM	25,00
8	KNR 2-20 0113-02	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rury drenarskiej o śr. 80 mm - włączenie do studzienki odwadniającej 1	szt. przejsc		
			szt. przejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2-02 0606-03	Owiniecie drenażu geowłókniną 10	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 0,5 m, szerokość 0,3 m 4	m ³		
			m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie zasyпки ubijakami mechanicznymi; 5	m ³		
			m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu zagęszczonym 2	m ³		
			m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
14	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą z fugowaniem 8	m ²		
			m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
15	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi grunt.kat. I-II 5	m ³		
			m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 2-01 0120-03	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drenażu 25	m		
			m	25,00	
				RAZEM	25,00
17	KNR-W 2-15 0144-01 analogia	Montaż zestawu hydroforowego o średnicy przyłączeniowa 40 mm do podnoszenia ciśnienia w instalacji p. poź. - zestaw dostarcza Zamawiający, zawory odcinające i zwrotny zakup Wykonawcy 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00