

Grudziądz, dnia 25 lutego 2021 roku

PN/01/21

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”.**

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się ponownie z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej, w szczególności nawierzchni placów, oraz budynku nr 4 przeznaczonego do rozbiórki w celu prawidłowej wyceny zakresu.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

#### **Pytanie 2**

Proszę o informację czy zakres wycinki drzew będzie wykonany przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy?

#### **Odpowiedź 2**

Wycinka drzew została już wykonana przez Zamawiającego i nie obejmuje przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 3**

Według szczegółowego planu PZT należy oczyścić, zaimpregnować i otynkować wszystkie ściany szczytowe istniejących budynków. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe czynności należy wykonać na całą wysokość ścian?

#### **Odpowiedź 3**

Ściany szczytowe sąsiadujących budynków bezpośrednio przylegające do działek objętych przedmiotem zamówienia należy oczyścić, zaimpregnować, otynkować i pomalować w kolorze jasnoszarym farbą elewacyjną na pełną ich wysokość.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy wentylacji - prosimy o dane doborowe do okapu wentylacyjnego.

#### Odpowiedź 4

Należy uwzględnić montaż wraz z zawieszami okapu centralnego trapezowego o wym. 1000x2000x450 z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z systemem rynien ociekowych i zaworem spustowym. Okap należy wyposażyć w filtr labiryntowy ze stali nierdzewnej.

Z poważaniem

Łešek Mrazek

Prezes Zarządu

