

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Borzechów**

Obiekt : **Borzechów**

**Przebudowa drogi gminnej nr 107391L
miejscowość Kępa**

Inwestor : **GMINA Borzechów**
Borzechów 1, 24-224 Borzecechów

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Sprawdził :

Data :

Egz. nr:.....

Budowa : Borzechów
Obiekt : Borzechów

Str: 1

Wykonawca :

Przebudowa drogi gminnej nr 107391L miejscowość Kępa

Budowa : Borzechów
Obiekt : Borzechów

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNR 401-0108-17-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, z terenu budowy	0,350 m3			
2	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Odsłonięcie krawędzi jezdni	700,000 m2			

2 Roboty ziemne

3	KNR 201-0207-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.III koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 1,20 m3, z transportem urobku na odl.do 10 km,samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (dokop- ziemia na pobocze)	210,000 m3			
---	--	------------	--	--	--

3 Podbudowy

4	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (jezdnia drogi gminnej, włączenie, mijanki)	1 400,000 m2			
5	KNNR 006-0113-06-00 MRRiB Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)	48,000 m2			
6	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia drogi gminnej)	1 400,000 m2			

4 Nawierzchnie

7	KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	7,000 m2			
8	KNNR 006-0309-02-10 MRRiB Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia drogi gminnej) z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym	1 260,000 m2			

5 Roboty wykończeniowe

9	KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa Uzupełnienie poboczy ziemnych szer. 0,5 m - warstwa z rozścielaniem mechanicznym z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	700,000 m2			
10	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer. 0.5 m w gruncie: kat. III	700,000 m2			

6 Oznakowanie pionowe

11	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm	2,000 szt			
12	KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) B-20 i B-33	2,000 szt			

Przebudowa drogi gminnej nr 107391L miejscowość Kępa

6. Oznakowanie pionowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót					