
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU "A" WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO CENTRUM
CHOROÓB PŁUC NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW ONKOLOGII I GRUŻLICY
ADRES INWESTYCJI : 10-357 OLSZTYN, UL. JAGIELLOŃSKA 78, dz. ew. 25/4, obręb ew. Olsztyn 5, jedn. ew. 286201_1
INWESTOR : WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 78, 10-357 OLSZTYN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Piasecka
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE			
1.1		ODDZIAŁ ONKOLOGII			
1.1.1		POMIESZCZENIE - O.01A KORYTARZ			
1.1.1.1		Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
1	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.1.1.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.1.1.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		poz.1	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.1.1.1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.1*0.03*0.02	m ³	0.009	
				RAZEM	0.009
1.1.1.2		Wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego - 10% pow.			
4	KNR 9-29 d.1. 0108-04 1.1.1.2 2	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
		111.91*10%	m ²	11.191	
				RAZEM	11.191
5	NNRNKB d.1. 202 2702-01 1.1.1.2 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm z zastosowaniem profili poprzecznych - sufit modułowy o parametrach określonych w projekcie	m ²		
		poz.4	m ²	11.191	
				RAZEM	11.191
1.1.1.3		Demontaż ściany murowanej/ścianek szkieletowych			
6	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1.1.1.3 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3*3.3 -poz.7	m ² m ²	9.900 -6.150	
				RAZEM	3.750
7	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1.1.1.3 3	Demontaż witryny szklanej	m ²		
		3*2.05	m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
1.1.1.4		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
8	KNNR 5 d.1. 0204-01 1.1.1.4 4	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDYżo 4x1,5 mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.1.1.4 4	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 2	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.1.1.4 4	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 1.5		Naprawa wykładziny winylowej homogenicznej w rejonie demontaży i rozbiórek			
11	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.1. analogia 5	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 3*0.2	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
12	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1.1. 5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.11	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
13	KNR 2-02 d.1. 1113-01 1.1. 5	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.11	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
1.1. 1.6		Tynki			
14	KNR 4-01 d.1. 0711-01 1.1. 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.3*2*0.4	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
1.1. 1.7		Malowanie			
15	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.1. 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.14	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.1. 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.15	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
17	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.1. 7	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.16	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
1.1. 1.8		Wywiezienie gruzu			
18	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.1. 8	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.3 poz.4*0.04 poz.6*0.16 poz.11*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.009 0.448 0.600 0.006	
				RAZEM	1.063
19	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.1. 0108-12 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.18	m ³ m ³	 1.063	
				RAZEM	1.063
20	d.1. analiza indywidualna 1.1. 8	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.19	m ³ m ³	 1.063	
				RAZEM	1.063

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1.1. 1107-04 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km poz.7*0.008	t t	 0.049	 0.049
1.1.	2	POMIESZCZENIE - O.01B KORYTARZ		RAZEM	0.049
1.1.	2.1	Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
22	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.2. 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
23	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.2. 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm poz.22	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
24	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.2. 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.22*0.03*0.02	m ³ m ³	 0.006	 0.006
				RAZEM	0.006
25	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży 10*0.25	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
26	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.2. 1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.25	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
1.1.	2.2	Wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego - 10% pow.			
27	KNR 9-29 d.1. 0108-04 1.2. analogia 2	Rozbiórka sufitów podwieszanych 60.24*10%	m ² m ²	 6.024	 6.024
				RAZEM	6.024
28	NNRNKB d.1. 202 2702-01 1.2. 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm z zastosowaniem profili poprzecznych - sufit modułowy o parametrach określonych w projekcie poz.27	m ² m ²	 6.024	 6.024
				RAZEM	6.024
1.1.	2.3	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
29	KNNR 5 d.1. 0204-01 1.2. 3	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
30	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.2. 3	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 2 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.2. 3	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-03 d.1. 1133-01 1.2. 3	Demontaż opraw	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Nadproże drzwiowe			
2.4					
33	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1.2. 4	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.3*2.1*0.51	m ³	1.392	
				RAZEM	1.392
34	KNR 4-01 d.1. 0422-01 1.2. 4	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-06 d.1. 0101-01 1.2. 4	Wiercenie otworów w belkach stalowych	szt.		
		4*3	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR 7-12 d.1. 0103-03 1.2. 4	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0.2*poz.40	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
37	KNR 4-01 d.1. 1212-03 1.2. 4	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		poz.36	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
38	KNR 4-06 d.1. 0112-01 1.2. 4	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi	szt.		
		poz.35/2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 4-01 d.1. 0703-03 1.2. analogia 4	Umocowanie siatki na kształtownikach	m		
		poz.40	m	4.800	
				RAZEM	4.800
40	KNR 4-01 d.1. 0313-04 1.2. 4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych	m		
		1.6*3	m	4.800	
				RAZEM	4.800
41	KNR-W 4-01 d.1. 0206-01 1.2. 4	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu	szt.		
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR-W 4-01 d.1. 0207-12 1.2. 4	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2	m		
		poz.40	m	4.800	
				RAZEM	4.800
43	KNR 4-01 d.1. 0422-06 1.2. 4	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		poz.34	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2. 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży 1.6*1.1	m ² m ²	 1.760	 RAZEM 1.760
45	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.2. 4	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.44	m ² m ²	 1.760	 RAZEM 1.760
1.1.	2.5	Wywiezienie gruzu			
46	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.2. 5	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.24 poz.27*0.04 poz.33	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.006 0.241 1.392	 RAZEM 1.639
47	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.2. 0108-12 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km poz.46	m ³ m ³	 1.639	 RAZEM 1.639
48	d.1. analiza indywidualna 1.2. 5	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.47	m ³ m ³	 1.639	 RAZEM 1.639
1.1.	3	POMIESZCZENIE - O.07 POKÓJ LEKARSKI			
1.1.	3.1	Montaż punktów elektryczno-logicznych - 3 szt.			
49	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.3. 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.52	m m	 40.000	 RAZEM 40.000
50	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.3. 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm poz.49	m m	 40.000	 RAZEM 40.000
51	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.3. 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.49*0.03*0.02	m ³ m ³	 0.024	 RAZEM 0.024
52	KNR 5-08 d.1. 0109-01 1.3. 1	Rury winidurowe karbowane (giętkie) poz.53+poz.54	m m	 40.000	 RAZEM 40.000
53	KNR AT-14 d.1. 0102-01 1.3. 1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ UPT cat. 5a 30	m m	 30.000	 RAZEM 30.000
54	KNNR 5 d.1. 0204-01 1.3. 1	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDYżo 3x2,5 mm ² 10	m m	 10.000	 RAZEM 10.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 5-08 d.1. 0802-04 1.3. 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.25dm3	szt.		
		poz.57+poz.58	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNR 5-08 d.1. 0302-01 1.3. 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		poz.55	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR AT-14 d.1. 0107-01 1.3. 1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNNR 5 d.1. 0308-02 1.3. 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNNR 5 d.1. 1303-01 1.3. 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR 5 d.1. 1303-02 1.3. 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR AT-14 d.1. 0111-01 1.3. 1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.		Malowanie			
3.2					
62	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.3. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		21.83	m ²	21.830	
		(4.25+5.5)*2*4.2	m ²	81.900	
		-0.9*2*2	m ²	-3.600	
				RAZEM	100.130
63	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3. 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		poz.62	m ²	100.130	
				RAZEM	100.130
64	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.3. 2	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.63	m ²	100.130	
				RAZEM	100.130
1.1.		Wywiezienie gruzu			
3.3					
65	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.3. 3	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbioru na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
		poz.51	m ³	0.024	
				RAZEM	0.024

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.3. 0108-12 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.65	m ³ m ³	 0.024	 0.024
				RAZEM	0.024
67	d.1. analiza indywidualna 1.3. 3	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.66	m ³ m ³	 0.024	 0.024
				RAZEM	0.024
1.1.	4	POMIESZCZENIE - O.25 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
1.1.	4.1	Montaż zlewu gospodarczego			
1.1.	4.1.	Rurociągi			
1					
68	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.4. 1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
69	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.4. 1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
1.1.	4.1.	Izolacje			
2					
70	KNR 0-34 d.1. 0103-01 1.4. 1.2	Izolacja rurociągów śr. 16 mm poz.69+poz.68	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
1.1.	4.1.	Próby - instalacja wody			
3					
71	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 1.4. 1.3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach poz.69+poz.68	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
72	KNR 0-35 d.1. 0134-02 1.4. analogia 1.3	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa poz.71	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
1.1.	4.1.	Armatura			
4					
73	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 1.4. 1.4	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
74	KNNR 4 d.1. 0137-02 1.4. 1.4	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 1.4. 1.4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.74*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 2-15 d.1. 0205-02 1.4. 1.4	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		poz.73*2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
77	KNR 2-15 d.1. 0208-03 1.4. 1.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. do 50 mm	szt.		
		poz.73	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 0-35 d.1. 0113-02 1.4. 1.4	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej	szt.		
		poz.74*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Roboty budowlane			
4.1.					
5					
79	KNR 4-01 d.1. 0336-03 1.4. 1.5	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.72+poz.76	m	8.500	
				RAZEM	8.500
80	KNR 4-01 d.1. 0326-01 1.4. 1.5	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.79	m	8.500	
				RAZEM	8.500
1.1.		Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej			
4.2					
81	KNR 2-02 d.1. 1514-01 1.4. 2	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej do wys. 1,6m	m ²		
		0.9*1.6	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
1.1.		Wywiezienie gruzu			
4.3					
82	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.4. 3	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
		0.12*0.12*poz.79	m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
83	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.4. 0108-12 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.82	m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
84	d.1. analiza indywidualna 1.4. 3	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.83	m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
1.1.		POMIESZCZENIE - O.27 PUNKT PRZYJĘĆ			
5					
1.1.		Przebudowa instalacji sanitarnych			
5.1					
1.1.		Demontaże			
5.1.					
1					
85	KNR 4-02 d.1. 0114-01 1.5. 1.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
86	KNR 4-02 d.1. 0230-07 1.5. analogia 1.1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-02 d.1. 0230-08 1.5. analogia 1.1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1.5. 1.1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1.5. 1.1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1.5. 1.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-02 d.1. 0521-03 1.5. 1.1	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-02 d.1. 0521-03 1.5. analogia 1.1	Demontaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1.		Rurociągi			
5.1.					
2					
93	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.5. 1.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.5. 1.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.		Izolacje			
5.1.					
3					
95	KNR 0-34 d.1. 0103-01 1.5. 1.3	Izolacja rurociągów śr. 16 mm	m		
		poz.94+poz.93	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.		Próby - instalacja wody			
5.1.					
4					

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 1.5. 1.4	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		poz.94+poz.93	m	6.000	
				RAZEM	6.000
97	KNR 0-35 d.1. 0134-02 1.5. analogia 1.4	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.96	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.		Armatura			
5.1.					
5					
98	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 1.5. 1.5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNNR 4 d.1. 0137-02 1.5. 1.5	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 1.5. 1.5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR 2-15 d.1. 0205-02 1.5. 1.5	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.98*2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
102	KNR 2-15 d.1. 0208-03 1.5. 1.5	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. do 50 mm	szt.		
		poz.98	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR 0-35 d.1. 0113-02 1.5. 1.5	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Roboty budowlane			
5.1.					
6					
104	KNR 4-01 d.1. 0336-03 1.5. 1.6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.97+poz.101	m	8.500	
				RAZEM	8.500
105	KNR 4-01 d.1. 0326-01 1.5. 1.6	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.104	m	8.500	
				RAZEM	8.500
1.1.		Wymiana wykładziny winylowej homogenicznej			
5.2					
106	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.5. analogia 2	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej	m ²		
		13.7	m ²	13.700	
				RAZEM	13.700

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1.5. 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.106	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
108	KNR 2-02 d.1. 1113-01 1.5. 2	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.106	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
1.1.	5.3	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej			
109	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.5. analogia 3	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian (2.78+4.97)*2*2	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
110	KNR 2-02 d.1. 1514-01 1.5. 3	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej do wys. 1,6m 0.9*1.6	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
1.1.	5.4	Wymiana opraw oświetleniowych			
111	KNR 4-03 d.1. 0611-01 1.5. 4	Wymiana opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.	5.5	Wymiana wentylatorów			
112	KNR 4-03 d.1. 0602-03 1.5. analogia 5	Wymiana wentylatora wyciągowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	5.6	Montaż punktów elektryczno-logicznych - 1 szt.			
113	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.5. 6	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.116	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
114	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.5. 6	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm poz.113	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
115	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.5. 6	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.113*0.03*0.02	m ³ m ³	 0.018	
				RAZEM	0.018
116	KNR 5-08 d.1. 0109-01 1.5. 6	Rury winidurowe karbowane (giętkie) poz.117+poz.118	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
117	KNR AT-14 d.1. 0102-01 1.5. 6	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ UPT cat. 5a 10*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNNR 5 d.1. 0204-01 1.5. 6	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDYżo 3x2,5 mm ²	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
119	KNR 5-08 d.1. 0802-04 1.5. 6	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.25dm ³	szt.		
		poz.121+poz.122	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
120	KNR 5-08 d.1. 0302-01 1.5. 6	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		poz.119	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
121	KNR AT-14 d.1. 0107-01 1.5. 6	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNNR 5 d.1. 0308-02 1.5. 6	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNNR 5 d.1. 1303-01 1.5. 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNNR 5 d.1. 1303-02 1.5. 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR AT-14 d.1. 0111-01 1.5. 6	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		1+1	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.	5.7	Malowanie			
126	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.5. 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		13.7 (2.78+4.97)*2*3.5 -1*2	m ² m ² m ²	13.700 54.250 -2.000	
				RAZEM	65.950
127	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.5. 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.126	m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
128	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.5. 7	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.127	m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
1.1.	5.8	Wywiezienie gruzu			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.5. 8	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
	armatura sanitarna	0.5	m ³	0.500	
		poz.104*0.12*0.12	m ³	0.122	
		poz.106*0.01	m ³	0.137	
		poz.110*0.01	m ³	0.0144	
		poz.115	m ³	0.018	
				RAZEM	0.792
130	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.5. 0108-12 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.129	m ³	0.792	
				RAZEM	0.792
131	d.1. analiza indywidualna 1.5. 8	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.130	m ³	0.792	
				RAZEM	0.792
132	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1.5. 1107-04 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0.015	t	0.015	
				RAZEM	0.015
1.1.	6	POMIESZCZENIE - O.29 GABINET ORDYNATORA			
1.1.	6.1	Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
133	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.6. 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
134	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.6. 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		poz.133	m	10.000	
				RAZEM	10.000
135	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.6. 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.133*0.03*0.02	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
136	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.6. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		10*0.25	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
137	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.6. 1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.136	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
1.1.	6.2	Wywiezienie gruzu			
138	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.6. 2	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
		poz.135	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
139	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.6. 0108-12 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.138	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
140	d.1. analiza indywidualna 1.6. 2	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.139	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
1.1.7		POMIESZCZENIE - 0.30 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
1.1.7.1		Montaż zlewu gospodarczego			
1.1.7.1.1		Rurociągi			
141	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.7. 1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
142	KNNR 4 d.1. 0111-01 1.7. 1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.7.1.2		Izolacje			
143	KNR 0-34 d.1. 0103-01 1.7. 1.2	Izolacja rurociągów śr. 16 mm	m		
		poz.142+poz.141	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.7.1.3		Próby - instalacja wody			
144	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 1.7. 1.3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		poz.142+poz.141	m	6.000	
				RAZEM	6.000
145	KNR 0-35 d.1. 0134-02 1.7. analogia 1.3	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.144	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.7.1.4		Armatura			
146	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 1.7. 1.4	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNNR 4 d.1. 0137-02 1.7. 1.4	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 1.7. 1.4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		poz.147*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149	KNR 2-15 d.1. 0205-02 1.7. 1.4	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.146*2.5	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
150	KNR 2-15 d.1. 0208-03 1.7. 1.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. do 50 mm poz.146	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
151	KNR 0-35 d.1. 0113-02 1.7. 1.4	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej poz.147*2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.1.		Roboty budowlane			
7.1.					
5					
152	KNR 4-01 d.1. 0336-03 1.7. 1.5	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.145+poz.149	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
153	KNR 4-01 d.1. 0326-01 1.7. 1.5	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.152	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
1.1.		POMIESZCZENIE - O.31 BRUDOWNIK			
8					
1.1.		Demontaże			
8.1					
154	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1.8. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.1.		Naprawa wykładziny winylowej homogenicznej w rejonie demontaży i rozbiórek			
8.2					
155	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.8. analogia 2	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 5.14	m ² m ²	 5.140	 5.140
				RAZEM	5.140
156	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1.8. 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.155	m ² m ²	 5.140	 5.140
				RAZEM	5.140
157	KNR 2-02 d.1. 1113-01 1.8. 2	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.155	m ² m ²	 5.140	 5.140
				RAZEM	5.140
1.1.		Wywiezienie gruzu			
8.3					
158	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 1.8. 3	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.155*0.01 0.1	m ³ m ³ m ³	 0.051 0.100	 0.151
				RAZEM	0.151

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1.8. 0108-12 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km poz.158	m ³ m ³	 0.151	
				RAZEM	0.151
160	d.1. analiza indy- 1.8. widualna 3	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.159	m ³ m ³	 0.151	
				RAZEM	0.151
1.1.		POMIESZCZENIE - O.41 POKÓJ LEKARSKI			
9					
1.1.		Montaż punktów elektryczno-logicznych - 1 szt.			
9.1					
161	KNNR 5 d.1. 1207-01 1.9. 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.164	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
162	KNNR 5 d.1. 1208-03 1.9. 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm poz.161	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
163	KNNR 5 d.1. 1208-05 1.9. 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.161*0.03*0.02	m ³ m ³	 0.009	
				RAZEM	0.009
164	KNR 5-08 d.1. 0109-01 1.9. 1	Rury winidurowe karbowane (giętkie) poz.165+poz.166	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
165	KNR AT-14 d.1. 0102-01 1.9. 1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ UPT cat. 5a 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
166	KNNR 5 d.1. 0204-01 1.9. 1	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDYżo 3x2,5 mm ² 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
167	KNR 5-08 d.1. 0802-04 1.9. 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.25dm ³ poz.169+poz.170	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
168	KNR 5-08 d.1. 0302-01 1.9. 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm poz.167	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
169	KNR AT-14 d.1. 0107-01 1.9. 1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNNR 5 d.1. 0308-02 1.9. 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
171	KNNR 5 d.1. 1303-01 1.9. 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR AT-14 d.1. 0111-01 1.9. 1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	10	POMIESZCZENIE - O.45 GABINET PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ			
1.1.	10.1	Malowanie			
173	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.10 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15.42 (3.03+6.15)*2*3.2 -0.9*2	m ² m ² m ² m ²	 15.420 58.752 -1.800	
				RAZEM	72.372
174	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.10 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.173	m ² m ²	 72.372	
				RAZEM	72.372
175	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.10 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.174	m ² m ²	 72.372	
				RAZEM	72.372
1.1.	11	POMIESZCZENIE - O.48 SALA CHORYCH			
1.1.	11.1	Malowanie			
176	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.11 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.38 (3.31+6.15)*2*3.1 -1*2	m ² m ² m ² m ²	 20.380 58.652 -2.000	
				RAZEM	77.032
177	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.11 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.176	m ² m ²	 77.032	
				RAZEM	77.032
178	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.11 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.177	m ² m ²	 77.032	
				RAZEM	77.032
1.1.	12	POMIESZCZENIE - O.50 ŁAZIENKA			
1.1.	12.1	Wymiana kabiny prysznicowej			
179	KNR 4-02 d.1. 0221-03 1.12 .1	Wymiana natrysku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.1. 1.12 .1	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.1. 12.2		Wymiana okładzin ściennych winylowych		RAZEM	1.000
181 d.1. 1.12 .2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian poz.182	m ² m ²	 11.280	 11.280
1.1. 12.2				RAZEM	11.280
182 d.1. 1.12 .2	KNR 2-02 1514-01	Wykonanie okładzin winylowych ścian (1.49+1.73)*2*2 -0.8*2	m ² m ² m ²	 12.880 -1.600	 11.280
1.1. 12.3		Malowanie		RAZEM	11.280
183 d.1. 1.12 .3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.59 (1.49+1.73)*2*1.1	m ² m ² m ²	 2.590 7.084	 9.674
1.1. 12.3				RAZEM	9.674
184 d.1. 1.12 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.183	m ² m ²	 9.674	 9.674
1.1. 12.3				RAZEM	9.674
185 d.1. 1.12 .3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.184	m ² m ²	 9.674	 9.674
1.1. 12.4		Wymiana wentylatorów		RAZEM	9.674
186 d.1. 1.12 .4	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana wentylatora wyciągowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.1. 12.5		Wywiezienie gruzu		RAZEM	1.000
187 d.1. 1.12 .5	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbioru na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.181*0.01	m ³ m ³	 0.113	 0.113
1.1. 12.5				RAZEM	0.113
188 d.1. 1.12 .5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 5 km poz.187	m ³ m ³	 0.113	 0.113
1.1. 12.5				RAZEM	0.113
189 d.1. 1.12 .5	analiza indywidualna armatura sanitarna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.188 0.05	m ³ m ³ m ³	 0.113 0.050	 0.163
1.1. 12.5				RAZEM	0.163

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1.12 1107-04 .5	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
	armatura sanitarna	0.002	t	0.002	
				RAZEM	0.002
1.1.		POMIESZCZENIE - O.52 SALA CHORYCH			
1.1.		Malowanie			
13.1					
191	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 1.13 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		20.3 (3.31+6.15)*2*3.1 -1*2	m ² m ² m ²	20.300 58.652 -2.000	
				RAZEM	76.952
192	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.13 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.191	m ²	76.952	
				RAZEM	76.952
193	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1.13 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.192	m ²	76.952	
				RAZEM	76.952
1.2		ODDZIAŁ GRUŻLICY			
1.2.		POMIESZCZENIE - G.00 WIATROŁAP			
1					
1.1		Lekka zabudowa G-K w klasie REI120			
194	KNR 9-09 d.1. 0405-02 2.1. 1	Okładziny ściennie i obudowy p-poż na szkieletie metalowym pojedynczym - REI120	m ²		
		1.11*1.5*2	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
1.2.		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
1.2					
195	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.1. 2	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
196	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.1. 2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.		Malowanie			
1.3					
197	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.1. 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6.96 (1.65+3.1)*2*3.1 -3.1*2.7 -2.3*2.7	m ² m ² m ² m ²	6.960 29.450 -8.370 -6.210	
				RAZEM	21.830
198	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1. 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.197	m ²	21.830	
				RAZEM	21.830

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.198	m ² m ²	 21.830	
				RAZEM	21.830
1.2.	2	POMIESZCZENIE - G.01 KORYTARZ			
1.2.	2.1	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
200	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.2. 1	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
201	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.2. 1	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
202	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.2. 1	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	2.2	Malowanie			
203	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.2. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.85+6.47)*2*3.1 -1*2*2 -2.3*2.7 -1.5*2.05 -1.5*2.05	m ² m ² m ² m ² m ²	 57.784 -4.000 -6.210 -3.075 -3.075	
				RAZEM	41.424
204	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.2. 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.203	m ² m ²	 41.424	
				RAZEM	41.424
205	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.2. 2	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.204	m ² m ²	 41.424	
				RAZEM	41.424
1.2.	3	POMIESZCZENIE - G.02 POKÓJ ZABIEGOWY			
1.2.	3.1	Przesunięcie grzejnika			
206	kalk. własna d.1. 2.3. 1	Przesunięcie grzejnika 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.	3.2	Rozbiórki			
207	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.3. 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.25+1.3)*3.1	m ² m ²	 20.305	
				RAZEM	20.305
1.2.	3.3	Ścianka działowa g-k			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	KNR 9-09 d.1. 0402-01 2.3. 3	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm - REI 60 1.71*3.1	m ² m ²	 5.301	 RAZEM 5.301
1.2.	3.4	Przesunięcie umywalki			
209	d.1. kalk. własna 2.3. 4	Przesunięcie umywalki w nową lokalizację wraz z dostosowaniem instalacji wod-kan 1	szt szt	 1.000	 RAZEM 1.000
1.2.	3.5	Zerwanie okładzin ściennych winylowych			
210	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.3. analogia 5	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian (4.25+2.55*2)*1.1 -1*1.1	m ² m ² m ²	 10.285 -1.100	 RAZEM 9.185
1.2.	3.6	Korekty instalacji elektrycznej			
211	d.1. kalk. własna 2.3. 6	Korekty instalacji elektrycznej – wkucie ok. 15mb przewodów i wykonanie 4 punktów elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
1.2.	3.7	Wymiana wykładziny winylowej homogenicznej			
212	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.3. analogia 7	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 10.83	m ² m ²	 10.830	 RAZEM 10.830
213	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2.3. 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.212	m ² m ²	 10.830	 RAZEM 10.830
214	KNR 2-02 d.1. 1113-01 2.3. 7	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.212	m ² m ²	 10.830	 RAZEM 10.830
1.2.	3.8	Malowanie			
215	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.3. 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12.68 (2.55+4.97)*2*3.1 -1*2	m ² m ² m ² m ²	 12.680 46.624 -2.000	 RAZEM 57.304
216	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.3. 8	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.215	m ² m ²	 57.304	 RAZEM 57.304
217	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.3. 8	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.216	m ² m ²	 57.304	 RAZEM 57.304

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 3.9		Kanał wentylacyjny			
218	KNR-W 2-17 d.1. 0119-02 2.3. analogia 9	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2.55*3.14*0.06*2	m ² m ²	 0.961	
				RAZEM	0.961
219	KNR 2-02 d.1. 1215-01 2.3. 9	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 3.10		Wywiezienie gruzu			
220	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 2.3. 10	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.207*0.16 poz.210*0.01 poz.212*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.249 0.092 0.108	
				RAZEM	3.449
221	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.3. 0108-12 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km poz.220	m ³ m ³	 3.449	
				RAZEM	3.449
222	d.1. analiza indywidualna 2.3. widualna 10	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.221	m ³ m ³	 3.449	
				RAZEM	3.449
223	KNR 4-04 d.1. 1107-01 2.3. 1107-04 10	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km armatura sanitarna 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
1.2. 4		POMIESZCZENIE - G.03 KORYTARZ			
1.2. 4.1		Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
224	KNNR 5 d.1. 1207-01 2.4. 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
225	KNNR 5 d.1. 1208-03 2.4. 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm poz.224	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
226	KNNR 5 d.1. 1208-05 2.4. 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.224*0.03*0.02	m ³ m ³	 0.012	
				RAZEM	0.012
227	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.4. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży 20*0.25	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.4. 1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.227	m ² m ²	 5.000	 5.000
1.2.	4.2	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego		RAZEM	5.000
229	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.4. 2	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 10	m m	 10.000	 10.000
1.2.	4.2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 1		RAZEM	10.000
230	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.4. 2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.2.	4.2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1		RAZEM	1.000
231	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.4. 2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.2.	4.3	Demontaże		RAZEM	1.000
232	KNR 4-03 d.1. 0507-01 2.4. analogia 3	Likwidacja 1 punktu elektryczno-logicznego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.2.	4.3	Demontaż lampy UV		RAZEM	1.000
233	KNR 4-03 d.1. 0507-01 2.4. analogia 3	Demontaż lampy UV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.2.	5	POMIESZCZENIE - G.04 PUNKT PIELĘGNIARSKI		RAZEM	1.000
1.2.	5.1	Rozbiórki			
234	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.5. 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ujęto w poz. 188	m ² 	 	 0.000
1.2.	5.2	Wymiana grzejnika		RAZEM	0.000
235	KNR 4-02 d.1. 0521-03 2.5. 2	Demontaż grzejnika stalowego 1	szt szt	 1.000	 1.000
1.2.	5.2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego		RAZEM	1.000
236	KNR 4-02 d.1. 0516-03 2.5. 2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.2.	5.3	Zamurowania		RAZEM	1.000
237	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2.5. 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.1*0.25	m ³ m ³	 0.578	 0.578
1.2.	5.3	Zamurowania		RAZEM	0.578

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238	KNR 2-02 d.1. 0802-02 2.5. 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie 1.1*2.1*2	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
239	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.5. 3	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych poz.238	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
240	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2.5. 3	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania poz.239	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
1.2.	5.4	Zerwanie okładzin ściennych winylowych			
241	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.5. analogia 4	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian (2.55*2+4.25)*1.1 -0.9*1.1	m ² m ² m ²	 10.285 -0.990	 9.295
				RAZEM	9.295
1.2.	5.5	Wymiana wykładziny winylowej homogenicznej			
242	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.5. analogia 5	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 10.83	m ² m ²	 10.830	 10.830
				RAZEM	10.830
243	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2.5. 5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.242	m ² m ²	 10.830	 10.830
				RAZEM	10.830
244	KNR 2-02 d.1. 1113-01 2.5. 5	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.242	m ² m ²	 10.830	 10.830
				RAZEM	10.830
1.2.	5.6	Korekty instalacji elektrycznej			
245	d.1. kalk. własna 2.5. 6	Korekty instalacji elektrycznej – wkucie ok. 15mb przewodów i wykonanie 4 punktów elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.2.	5.7	Malowanie			
246	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.5. 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12.67 (2.55+4.97)*2*3.1 -0.9*2	m ² m ² m ² m ²	 12.670 46.624 -1.800	 57.494
				RAZEM	57.494
247	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.5. 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.246	m ² m ²	 57.494	 57.494
				RAZEM	57.494

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.5. 7	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.247	m ² m ²	 57.494	 57.494
				RAZEM	57.494
1.2.	5.8	Wywiezienie gruzu			
249	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 2.5. 8	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.242*0.01	m ³ m ³	 0.108	 0.108
				RAZEM	0.108
250	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.5. 0108-12 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.249	m ³ m ³	 0.108	 0.108
				RAZEM	0.108
251	d.1. analiza indywidualna 2.5. 8	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.250	m ³ m ³	 0.108	 0.108
				RAZEM	0.108
1.2.	6	POMIESZCZENIE - G.05 KORYTARZ			
1.2.	6.1	Uzupełnienie tynku			
252	KNR 2-02 d.1. 0802-02 2.6. 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie ujęto w poz. 213	m ²		
				RAZEM	0.000
253	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.6. 1	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych ujęto w poz. 214	m ²		
				RAZEM	0.000
254	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2.6. 1	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania ujęto w poz. 215	m ²		
				RAZEM	0.000
1.2.	6.2	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
255	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.6. 2	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
256	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.6. 2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
257	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.6. 2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 5 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.2.	7	POMIESZCZENIE - G.06 ŁAZIENKA			
1.2.	7.1	Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.1. 2.7. 1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
259 d.1. 2.7. 1	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		poz.258	m	15.000	
				RAZEM	15.000
260 d.1. 2.7. 1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.258*0.03*0.02	m ³	0.009	
				RAZEM	0.009
261 d.1. 2.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		15*0.25	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
262 d.1. 2.7. 1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.261	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
1.2. 8		POMIESZCZENIE - G.07 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
1.2. 8.1		Nadproże drzwiowe			
263 d.1. 2.8. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.9*2.1*0.15	m ³	0.284	
				RAZEM	0.284
264 d.1. 2.8. 1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
265 d.1. 2.8. 1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów w belkach stalowych	szt.		
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
266 d.1. 2.8. 1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szcztotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0.2*poz.270	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
267 d.1. 2.8. 1	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		poz.266	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
268 d.1. 2.8. 1	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi	szt.		
		poz.265/2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
269 d.1. 2.8. 1	KNR 4-01 0703-03 analogia	Umocowanie siatki na kształtownikach	m		
		poz.270	m	2.600	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.600
270	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2.8. 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształowników stalowych 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
271	KNR-W 4-01 d.1. 0206-01 2.8. 1	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
272	KNR-W 4-01 d.1. 0207-12 2.8. 1	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 poz.270	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
273	KNR 4-01 d.1. 0422-06 2.8. 1	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania poz.264	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
274	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.8. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży 0.6*1.3	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
275	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.8. 1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.274	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
1.2.		Korekty instalacji elektrycznej			
8.2					
276	kalk. własna d.1. 2.8. 2	Korekty instalacji elektrycznej – wkucie ok. 6 mb przewodów i wykonanie 2 punktów elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.		Naprawa i uzupełnienie powłoki winylowej ściennej			
8.3					
277	KNR 2-02 d.1. 1514-01 2.8. 3	Uzupełnienie powłoki winylowej ściennej (1.8+2)*2*1 -0.9*1*2	m ² m ² m ²	 7.600 -1.800	
				RAZEM	5.800
1.2.		Naprawa wykładziny winylowej			
8.4					
278	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.8. analogia 4	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
279	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2.8. 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.278	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
280	KNR 2-02 d.1. 1113-01 2.8. 4	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.278	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 8.5		Malowanie			
281 d.1. 2.8. 5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.6 (2+1.8)*2*3.55 -0.9*2*2	m ² m ² m ²	 3.600 26.980 -3.600	
				RAZEM	26.980
282 d.1. 2.8. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.281	m ² m ²	 26.980	
				RAZEM	26.980
283 d.1. 2.8. 5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.282	m ² m ²	 26.980	
				RAZEM	26.980
1.2. 8.6		Wywiezienie gruzu			
284 d.1. 2.8. 6	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.263*0.16 poz.278*0.01	m ³ m ³ m ³	 0.045 0.036	
				RAZEM	0.081
285 d.1. 2.8. 6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.284	m ³ m ³	 0.081	
				RAZEM	0.081
286 d.1. 2.8. 6	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.285	m ³ m ³	 0.081	
				RAZEM	0.081
1.2. 9		POMIESZCZENIE - G.08 GABINET PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ			
1.2. 9.1		Rozbiórki			
287 d.1. 2.9. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.44*3.55	m ² m ²	 8.662	
				RAZEM	8.662
1.2. 9.2		Lekka zabudowa G-K			
288 d.1. 2.9. 2	KNR 9-09 0405-02	Okładziny ściennie i obudowy p-poż na szkielecie metalowym pojedynczym 1*2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
1.2. 9.3		Naprawa wykładziny winylowej			
289 d.1. 2.9. 3	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 18.05	m ² m ²	 18.050	
				RAZEM	18.050
290 d.1. 2.9. 3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.289	m ² m ²	 18.050	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.050
291	KNR 2-02 d.1. 1113-01 2.9. 3	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.289	m ² m ²	 18.050	
				RAZEM	18.050
1.2.	9.4	Malowanie			
292	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.9. 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.05 (2.44+6.65)*2*3.55 -0.9*2	m ² m ² m ²	 18.050 64.539 -1.800	
				RAZEM	80.789
293	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.9. 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża poz.292	m ² m ²	 80.789	
				RAZEM	80.789
294	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.9. 4	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.293	m ² m ²	 80.789	
				RAZEM	80.789
1.2.	9.5	Wywiezienie gruzu			
295	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 2.9. 5	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.287*0.16 poz.289*0.01	m ³ m ³ m ³	 1.386 0.181	
				RAZEM	1.566
296	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.9. 0108-12 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.295	m ³ m ³	 1.566	
				RAZEM	1.566
297	d.1. analiza indywidualna 2.9. 5	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.296	m ³ m ³	 1.566	
				RAZEM	1.566
1.2.	10	POMIESZCZENIE - G.09 KUCHENKA ODDZIAŁOWA			
1.2.	10.1	Zamurowania			
298	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2.10 .1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.1*0.34 1*2.1*0.38	m ³ m ³ m ³	 0.643 0.798	
				RAZEM	1.441
299	KNR 2-02 d.1. 0802-02 2.10 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie 0.9*2.1*2 1*2.1*2	m ² m ² m ²	 3.780 4.200	
				RAZEM	7.980
300	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.10 .1	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych poz.299	m ² m ²	 7.980	
				RAZEM	7.980

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.1. 2.10 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.300	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
1.2. 10.2		Przebudowa instalacji sanitarnych			
1.2. 10.2 .1		Rurociągi			
302 d.1. 2.10 .2.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
303 d.1. 2.10 .2.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2. 10.2 .2		Izolacje			
304 d.1. 2.10 .2.2	KNR 0-34 0103-01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm	m		
		poz.303+poz.302	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 10.2 .3		Próby - instalacja wody			
305 d.1. 2.10 .2.3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		poz.303+poz.302	m	6.000	
				RAZEM	6.000
306 d.1. 2.10 .2.3	KNR 0-35 0134-02 analogia	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.305	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 10.2 .4		Armatura			
307 d.1. 2.10 .2.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.1. 2.10 .2.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.1. 2.10 .2.4	KNNR 4 0137-02	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
310 d.1. 2.10 .2.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		poz.309*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.1. 2.10 .2.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.307*2.5+poz.308*2.5	m m	 5.000	 RAZEM 5.000
312 d.1. 2.10 .2.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. do 50 mm poz.307+poz.308	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
313 d.1. 2.10 .2.4	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej poz.309*2	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
1.2. 10.2 .5		Roboty budowlane			
314 d.1. 2.10 .2.5	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.306+poz.311	m m	 11.000	 RAZEM 11.000
315 d.1. 2.10 .2.5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.314	m m	 11.000	 RAZEM 11.000
1.2. 10.3		Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej			
316 d.1. 2.10 .3	KNR 2-02 1514-01	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej do wys. 1,6m 2*1.6	m ² m ²	 3.200	 RAZEM 3.200
1.2. 10.4		Korekty instalacji elektrycznej			
317 d.1. 2.10 .4	kalk. własna	Korekty instalacji elektrycznej – wkucie ok. 10 mb przewodów i wykonanie 4 punktów elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
1.2. 11		POMIESZCZENIE - G.10 SEKRETARIAT MEDYCZNY			
1.2. 11.1		Rozbiórki			
318 d.1. 2.11 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.88+3.94)*3.35	m ² m ²	 19.497	 RAZEM 19.497
1.2. 11.2		Wymiana grzejnika			
319 d.1. 2.11 .2	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
320 d.1. 2.11 .2	kalk. własna	Likwidacja / ukrycie 5 punktów wod-kan 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM 5.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 11.3		Zerwanie okładzin ściennych winylowych			
321 d.1. 2.11 .3	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian (3.94+3.29)*2*1.1 -0.9*1.1	m ² m ² m ²	 15.906 -0.990	
				RAZEM	14.916
1.2. 11.4		Naprawa wykładziny winylowej homogenicznej			
322 d.1. 2.11 .4	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 9.87	m ² m ²	 9.870	
				RAZEM	9.870
323 d.1. 2.11 .4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.322	m ² m ²	 9.870	
				RAZEM	9.870
324 d.1. 2.11 .4	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu poz.322	m ² m ²	 9.870	
				RAZEM	9.870
1.2. 11.5		Przebudowa instalacji sanitarnych			
1.2. 11.5 .1		Rurociągi			
325 d.1. 2.11 .5.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
326 d.1. 2.11 .5.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2. 11.5 .2		Izolacje			
327 d.1. 2.11 .5.2	KNR 0-34 0103-01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm poz.94+poz.93	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 11.5 .3		Próby - instalacja wody			
328 d.1. 2.11 .5.3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach poz.94+poz.93	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
329 d.1. 2.11 .5.3	KNR 0-35 0134-02 analogia	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa poz.96	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 11.5 .4		Armatura			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330 d.1. 2.11 .5.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.1. 2.11 .5.4	KNNR 4 0137-02	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
332 d.1. 2.11 .5.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
333 d.1. 2.11 .5.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.98*2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
334 d.1. 2.11 .5.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. do 50 mm	szt.		
		poz.98	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.1. 2.11 .5.4	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. 11.5 .5		Roboty budowlane			
336 d.1. 2.11 .5.5	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.97+poz.101	m	8.500	
				RAZEM	8.500
337 d.1. 2.11 .5.5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.104	m	8.500	
				RAZEM	8.500
1.2. 11.6		Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej			
338 d.1. 2.11 .6	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian	m ²		
		poz.339	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
339 d.1. 2.11 .6	KNR 2-02 1514-01	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej do wys. 1,6m	m ²		
		0.9*1.6	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
1.2. 11.7		Malowanie			
340 d.1. 2.11 .7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		9.87	m ²	9.870	
		(3.94+3.29)*2*3.35	m ²	48.441	
		-0.9*2	m ²	-1.800	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	56.511
341 d.1. 2.11 .7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.340	m ² m ²	 56.511	
				RAZEM	56.511
342 d.1. 2.11 .7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.341	m ² m ²	 56.511	
				RAZEM	56.511
1.2. 11.8		Wywiezienie gruzu			
343 d.1. 2.11 .8	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.318*0.16 poz.321*0.01 poz.322*0.01 poz.336*0.12*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.120 0.149 0.099 0.122	
				RAZEM	3.490
344 d.1. 2.11 .8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.343	m ³ m ³	 3.490	
				RAZEM	3.490
345 d.1. 2.11 .8	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.344	m ³ m ³	 3.490	
				RAZEM	3.490
346 d.1. 2.11 .8	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km armatura sanitarna 0.03	t t	 0.030	
				RAZEM	0.030
1.2. 12		POMIESZCZENIE - G.11 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
1.2. 12.1		Nadproże drzwiowe			
347 d.1. 2.12 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.51*0.9*2.1	m ³ m ³	 0.964	
				RAZEM	0.964
348 d.1. 2.12 .1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 2*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
349 d.1. 2.12 .1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów w belkach stalowych 3*3	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
350 d.1. 2.12 .1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.2*poz.354	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
351 d.1. 2.12 .1	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.350	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
352	KNR 4-06 d.1. 0112-01 2.12 .1	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi	szt.		
		poz.349/2	szt.	4.500	
				RAZEM	4.500
353	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2.12 analogia .1	Umocowanie siatki na kształtownikach	m		
		poz.354	m	3.900	
				RAZEM	3.900
354	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2.12 .1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych	m		
		1.3*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
355	KNR-W 4-01 d.1. 0206-01 2.12 .1	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu	szt.		
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
356	KNR-W 4-01 d.1. 0207-12 2.12 .1	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m ²	m		
		poz.354	m	3.900	
				RAZEM	3.900
357	KNR 4-01 d.1. 0422-06 2.12 .1	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		poz.348	m	4.000	
				RAZEM	4.000
358	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.12 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		1.1*1.3	m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
359	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.12 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.358	m ²	1.430	
				RAZEM	1.430
1.2.		Ścianka działowa g-k			
12.2					
360	KNR 9-09 d.1. 0402-01 2.12 .2	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm - REI 60	m ²		
		2.11*3.35	m ²	7.069	
				RAZEM	7.069
1.2.		Przebudowa instalacji sanitarnych			
12.3					
1.2.		Rurociągi			
12.3					
.1					
361	KNNR 4 d.1. 0111-01 2.12 .3.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
362	KNNR 4 d.1. 0111-01 2.12 .3.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła	m		
		3	m	3.000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
1.2. 12.3 .2		Izolacje			
363 d.1. 2.12 .3.2	KNR 0-34 0103-01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm poz.94+poz.93	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 12.3 .3		Próby - instalacja wody			
364 d.1. 2.12 .3.3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach poz.94+poz.93	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
365 d.1. 2.12 .3.3	KNR 0-35 0134-02 analogia	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa poz.96	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 12.3 .4		Armatura			
366 d.1. 2.12 .3.4	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywak - materiał z odzysku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
367 d.1. 2.12 .3.4	KNNR 4 0137-02	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
368 d.1. 2.12 .3.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm poz.99*2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
369 d.1. 2.12 .3.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.98*2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
370 d.1. 2.12 .3.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. do 50 mm poz.98	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
371 d.1. 2.12 .3.4	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej poz.99*2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. 12.3 .5		Roboty budowlane			
372 d.1. 2.12 .3.5	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.97+poz.101	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
373 d.1. 2.12 .3.5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.104	m	8.500	
				RAZEM	8.500
1.2. 12.4		Naprawa i uzupełnienie powłoki winylowej ściennej			
374 d.1. 2.12 .4	KNR 2-02 1514-01	Uzupełnienie powłoki winylowej ściennej	m ²		
		(2.1*2+2.11*2)*3.35 -0.9*1.1	m ² m ²	28.207 -0.990	
				RAZEM	27.217
1.2. 12.5		Naprawa wykładziny winylowej			
375 d.1. 2.12 .5	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej	m ²		
		4.46	m ²	4.460	
				RAZEM	4.460
376 d.1. 2.12 .5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.375	m ²	4.460	
				RAZEM	4.460
377 d.1. 2.12 .5	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu	m ²		
		poz.375	m ²	4.460	
				RAZEM	4.460
1.2. 12.6		Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
378 d.1. 2.12 .6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
379 d.1. 2.12 .6	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		poz.378	m	2.000	
				RAZEM	2.000
380 d.1. 2.12 .6	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.378*0.03*0.02	m ³	0.0012	
				RAZEM	0.001
381 d.1. 2.12 .6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		2*0.25	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
382 d.1. 2.12 .6	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.381	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
1.2. 12.7		Wywiezienie gruzu			
383 d.1. 2.12 .7	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbioru na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
		poz.347	m ³	0.964	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.375*0.01	m ³	0.045	
		poz.380	m ³	0.001	
				RAZEM	1.010
384	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.12 0108-12 .7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km	m ³		
		poz.383	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
385	d.1. analiza indy- 2.12 widualna .7	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.384	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
1.2. 13		POMIESZCZENIE - G.12 ŁAZIENKA			
1.2. 13.1		Wymiana kabiny prysznicowej			
386	KNR 4-02 d.1. 0221-03 2.13 .1	Wymiana natrysku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
387	KNR 4-02 d.1. 0121-03 2.13 .1	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 13.2		Naprawa i uzupełnienie powłoki winylowej ściennej			
388	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.13 analogia .2	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian	m ²		
		(1.69+3.5)*2 -0.8*2	m ² m ²	10.380 -1.600	
				RAZEM	8.780
389	KNR 2-02 d.1. 1514-01 2.13 .2	Uzupełnienie powłoki winylowej ściennej	m ²		
		poz.388	m ²	8.780	
				RAZEM	8.780
1.2. 13.3		Malowanie			
390	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.13 .3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1.69+3.5)*1.1 5.89	m ² m ²	5.709 5.890	
				RAZEM	11.599
391	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.13 .3	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.390	m ²	11.599	
				RAZEM	11.599
392	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.13 .3	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.391	m ²	11.599	
				RAZEM	11.599
1.2. 13.4		Wymiana wentylatorów			
393	KNR 4-03 d.1. 0602-03 2.13 analogia .4	Wymiana wentylatora wyciągowego	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
1.2.		Wywiezienie gruzu			
13.5					
394	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 2.13 .5	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
	armatura sanitarna	0.1	m ³	0.100	
		poz.388*0.01	m ³	0.088	
				RAZEM	0.188
395	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.13 0108-12 .5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.394	m ³	0.188	
				RAZEM	0.188
396	d.1. analiza indywidualna 2.13 .5	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.395	m ³	0.188	
				RAZEM	0.188
1.2.		POMIESZCZENIE - G.13 BRUDOWNIK			
14					
1.2.		Nadproże drzwiowe			
14.1					
397	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2.14 .1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.51*0.9*2.1	m ³	0.964	
				RAZEM	0.964
398	KNR 4-01 d.1. 0422-01 2.14 .1	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
399	KNR 4-06 d.1. 0101-01 2.14 .1	Wiercenie otworów w belkach stalowych	szt.		
		3*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
400	KNR 7-12 d.1. 0103-03 2.14 .1	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0.2*poz.404	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
401	KNR 4-01 d.1. 1212-03 2.14 .1	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		poz.400	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
402	KNR 4-06 d.1. 0112-01 2.14 .1	Skrećanie połączeń śrubami spinającymi	szt.		
		poz.399/2	szt.	4.500	
				RAZEM	4.500
403	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2.14 analogia .1	Umocowanie siatki na kształtownikach	m		
		poz.404	m	3.900	
				RAZEM	3.900
404	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2.14 .1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych	m		
		1.3*3	m	3.900	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.900
405	KNR-W 4-01 d.1. 0206-01 2.14 .1	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
406	KNR-W 4-01 d.1. 0207-12 2.14 .1	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 poz.404	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
407	KNR 4-01 d.1. 0422-06 2.14 .1	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania poz.398	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
408	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.14 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża 1.1*1.3	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
409	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.14 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.408	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
1.2.	14.2	Demontaże			
410	KNR 4-02 d.1. 0235-08 2.14 .2	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
411	KNR 4-02 d.1. 0235-03 2.14 .2	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
412	KNR 4-02 d.1. 0521-02 2.14 .2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
413	d.1. kalk. własna 2.14 .2	Likwidacja / ukrycie 5 punktów wod-kan 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.2.	14.3	Naprawa i uzupełnienie powłoki winylowej ściennej			
414	KNR 2-02 d.1. 1514-01 2.14 .3	Uzupełnienie powłoki winylowej ściennej (2.12+3.03)*2*2	m ² m ²	 20.600	
				RAZEM	20.600
1.2.	14.4	Naprawa wykładziny winylowej			
415	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.14 analogia .4	Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej 6.35	m ² m ²	 6.350	
				RAZEM	6.350

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
416 d.1. 2.14 .4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.415	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
417 d.1. 2.14 .4	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin podłogowej klejonej do podkładu	m ²		
		poz.415	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
1.2. 14.5		Korekty instalacji elektrycznej			
418 d.1. 2.14 .5	kalk. własna	Korekty instalacji elektrycznej – przyjąć wkucie ok. 5 mb przewodów i wykonie 2 punktów elektrycznych oraz montaż nowej oprawy oświetleniowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 14.6		Wywiezienie gruzu			
419 d.1. 2.14 .6	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
	armatura sanitarna	0.8	m ³	0.800	
		poz.397	m ³	0.964	
		poz.414*0.01	m ³	0.206	
		poz.415*0.01	m ³	0.064	
				RAZEM	2.034
420 d.1. 2.14 .6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.419	m ³	2.034	
				RAZEM	2.034
421 d.1. 2.14 .6	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.420	m ³	2.034	
				RAZEM	2.034
422 d.1. 2.14 .6	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
	armatura sanitarna	0.02	t	0.020	
				RAZEM	0.020
1.2. 15		POMIESZCZENIE - G.15 KORYTARZ			
1.2. 15.1		Przebudowa instalacji elektrycznych - wkucie kabli			
423 d.1. 2.15 .1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
424 d.1. 2.15 .1	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		poz.423	m	10.000	
				RAZEM	10.000
425 d.1. 2.15 .1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.423*0.03*0.02	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
426	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.15 .1	(z.VII) Gruntowanie podłożu 10*0.25	m ² m ²	 2.500	 RAZEM 2.500
427	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.15 .1	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.426	m ² m ²	 2.500	 RAZEM 2.500
1.2. 15.2		Montaż opraw oświetlenia awaryjnego			
428	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.15 .2	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 15	m m	 15.000	 RAZEM 15.000
429	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.15 .2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa AW 2 2	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM 2.000
430	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.15 .2	Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem. Oprawa EW 1 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
1.2. 15.3		Wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego - 10 % POW.			
431	KNR 9-29 d.1. 0108-04 2.15 analogia .3	Rozbiórka sufitów podwieszanych 35.82*10%	m ² m ²	 3.582	 RAZEM 3.582
432	NNRNKB d.1. 202 2702-01 2.15 .3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm z zastosowaniem profili poprzecznych - sufit modułowy o parametrach określonych w projekcie poz.431	m ² m ²	 3.582	 RAZEM 3.582
1.2. 15.4		Ścianka działowa g-k			
433	KNR 9-09 d.1. 0402-01 2.15 .4	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm - REI 60 3*3.3 -1.7*2.05 1*1.2	m ² m ² m ²	 9.900 -3.485 1.200	 RAZEM 7.615
1.2. 15.5		Montaż gniazda wtykowego			
434	KNR 5-08 d.1. 0802-04 2.15 .5	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.25dm ³ 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
435	KNR 5-08 d.1. 0302-01 2.15 .5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
436	KNR 5-08 d.1. 0309-03 2.15 .5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem IP20	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
437	KNNR 5 d.1. 0204-01 2.15 .5	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym - YDY 3x2,5 mm ²	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2.	15.6	Malowanie			
438	KNNR-W 3 d.1. 1003-07 2.15 .6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3+3.3*2)*0.3 poz.433*2	m ² m ² m ²	 2.880 15.230	
				RAZEM	18.110
439	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.15 .6	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.438	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
440	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2.15 .6	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.439	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
1.2.	15.7	Wywiezienie gruzu			
441	KNP11 01 d.1. 0112-01.01 2.15 .7	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie poz.425 poz.431*0.04	m ³ m ³ m ³	 0.006 0.143	
				RAZEM	0.149
442	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.15 0108-12 .7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km poz.441	m ³ m ³	 0.149	
				RAZEM	0.149
443	d.1. analiza indy- 2.15 widualna .7	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu poz.442	m ³ m ³	 0.149	
				RAZEM	0.149
1.2.	16	POMIESZCZENIE - G.16 SALA CHORYCH			
1.2.	16.1	Przebudowa instalacji sanitarnych			
1.2.	16.1	Rurociągi			
16.1	.1				
444	KNNR 4 d.1. 0111-01 2.16 .1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda zimna 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
445	KNNR 4 d.1. 0111-01 2.16 .1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm - woda ciepła 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.	16.1	Izolacje			
16.1	.2				

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
446	KNR 0-34 d.1. 0103-01 2.16 .1.2	Izolacja rurociągów śr. 16 mm	m		
		poz.94+poz.93	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2.		Próby - instalacja wody			
16.1					
.3					
447	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 2.16 .1.3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m		
		poz.94+poz.93	m	6.000	
				RAZEM	6.000
448	KNR 0-35 d.1. 0134-02 2.16 analogia .1.3	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa	m		
		poz.96	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2.		Armatura			
16.1					
.4					
449	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 2.16 .1.4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
450	KNNR 4 d.1. 0137-02 2.16 .1.4	Baterie stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
451	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 2.16 .1.4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
452	KNR 2-15 d.1. 0205-02 2.16 .1.4	Montaż rurociągów z PCW o śr. do 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.98*2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
453	KNR 2-15 d.1. 0208-03 2.16 .1.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. do 50 mm	szt.		
		poz.98	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
454	KNR 0-35 d.1. 0113-02 2.16 .1.4	Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej	szt.		
		poz.99*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.		Roboty budowlane			
16.1					
.5					
455	KNR 4-01 d.1. 0336-03 2.16 .1.5	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.97+poz.101	m	8.500	
				RAZEM	8.500
456	KNR 4-01 d.1. 0326-01 2.16 .1.5	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.104	m	8.500	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.500
1.2. 16.2		Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej			
457 d.1. 2.16 .2	KNR 2-02 1514-01	Wykonanie fartucha z elastycznej okładziny zmywalnej do wys. 1,6m 0.9*1.6	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
1.2. 16.3		Demontaż lampy UV			
458 d.1. 2.16 .3	kalk. własna	Demontaż lampy UV 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 17		POMIESZCZENIE - G.17 ŁAZIENKA			
1.2. 17.1		Wymiana kabiny prysznicowej			
459 d.1. 2.17 .1	KNR 4-02 0221-03	Wymiana natrysku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
460 d.1. 2.17 .1	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 17.2		Naprawa i uzupełnienie powłoki winylowej ściiennej			
461 d.1. 2.17 .2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okładzin winylowych ze ścian poz.462	m ² m ²	 20.720	
				RAZEM	20.720
462 d.1. 2.17 .2	KNR 2-02 1514-01	Uzupełnienie powłoki winylowej ściiennej (2.68+2.95)*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	 22.520 -1.800	
				RAZEM	20.720
1.2. 17.3		Wymiana wentylatorów			
463 d.1. 2.17 .3	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana wentylatora wyciągowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 17.4		Malowanie			
464 d.1. 2.17 .4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.82 (2.68+2.95)*2*1.5	m ² m ² m ²	 7.820 16.890	
				RAZEM	24.710
465 d.1. 2.17 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.464	m ² m ²	 24.710	
				RAZEM	24.710

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
466 d.1. 2.17 .4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami określonymi w projekcie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.465	m ²	24.710	
				RAZEM	24.710
1.2. 17.5		Wywiezienie gruzu			
467 d.1. 2.17 .5	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
	armatura sanitarna	0.05	m ³	0.050	
		poz.461*0.01	m ³	0.207	
				RAZEM	0.257
468 d.1. 2.17 .5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.467	m ³	0.257	
				RAZEM	0.257
469 d.1. 2.17 .5	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.468	m ³	0.257	
				RAZEM	0.257
1.2. 18		STOLARKA DRZWIOWA - CAŁOŚĆ			
1.2. 18.1		Rozbiórki			
470 d.1. 2.18 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
471 d.1. 2.18 .1	KNP11 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
		poz.470*0.1	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
472 d.1. 2.18 .1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.471	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
473 d.1. 2.18 .1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
		poz.472	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
1.2. 18.2		Stolarka drzwiowa			
474 d.1. 2.18 .2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe - DZ1	m ²		
		1.6*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
475 d.1. 2.18 .2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe - SZ1	m ²		
		0.77*2.12	m ²	1.632	
				RAZEM	1.632

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
476	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2.18 .2	Drzwi - D1 EI30 SmC 1*2*2	m ² m ²	 4.000	 4.000
477	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2.18 .2	Drzwi - D2 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
478	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2.18 .2	Drzwi aluminiowe - D3 1.6*2.05*3	m ² m ²	 9.840	 9.840
479	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2.18 .2	Drzwi aluminiowe - D4 EI30 SmC 1.6*2.05*2	m ² m ²	 6.560	 6.560
480	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2.18 .2	Drzwi aluminiowe - s1 EI30 0.62*2.12	m ² m ²	 1.314	 1.314
481	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2.18 .2	Drzwi aluminiowe - s2 EI60 1.61*2.12	m ² m ²	 3.413	 3.413
482	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2.18 .2	Drzwi aluminiowe - D5+s3 2.8*3.5	m ² m ²	 9.800	 9.800
483	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2.18 .2	Drzwi - D6 EI30 SmC 1.71*2.71	m ² m ²	 4.634	 4.634
				RAZEM	4.634