

## Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 4</b>					
1		<b>Mieszkanie nr 4</b>			
1	KNNR 1 0303-03	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
d.1		(4,5 + 2,5) * 0,2 * 0,5	m3	0,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,700</b>
2	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
d.1		2,1 + 1,5 + 1	m	4,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,600</b>
3	KNNR 8 0108-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
d.1		3,5 + 4,3 + 0,5 + 2,5	m	10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
4	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		(1,5 + 3,5 + 4,8 + 1,5 + 2,1) + 2,1 + 1,5 + 2	m	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
5	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNNR 4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1		2,1 + 1,5	m	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
8	KNNR 4 0214-01	Piony wewnętrzne z PVC śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	m		
d.1		3,5	m	3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
9	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	

## Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 4

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm <sup>3</sup>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do podgrzewacza elektrycznego cwu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		12,25	m	12,250	
				RAZEM	12,250
25 d.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	
				RAZEM	1,000

Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie</b>					
1	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNNR-W 9 0306-08	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12,5-30 mm <sup>2</sup>	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR-W 9 0206-01	Wymiana tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 1 rząd osprzętu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDYp 3X1,5mm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
8	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR-W 5-08 0209-06	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie  
 Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Remont lokalu socjalnego nr 1/4 przy ul. Dębowej we Włoszczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont lokalu socjalnego nr 1/4 przy ul. Dębowej we Włoszczowie</b>						
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>		<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>			
<b>2</b>			<b>Sufity podwieszane</b>			
1	KNR-W 2-02		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi Folia paroizolacyjna	m2		
d.2	2701-01		2,1 * 1,35	m2	2,835	
					RAZEM	<b>2,835</b>
2	KNR-W 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome na sucho - jedna warstwa 15 cm	m2		
d.2	0612-03		2,10 * 1,35	m2	2,835	
					RAZEM	<b>2,835</b>
3	KNNR 2		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
d.2	1402-06	analogia	2,1 * 1,35	m2	2,835	
					RAZEM	<b>2,835</b>
<b>3</b>			<b>Łazienka</b>			
4	KNR 0-39		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny (kabina prysznicowa)	m2		
d.3	0115-01		4,41	m2	4,410	
					RAZEM	<b>4,410</b>
5	KNR 0-29		Izolacja pozioma taśmami w narożach na styku posadzki ze ścianą	m		
d.3	0638-01		4,5	m	4,500	
					RAZEM	<b>4,500</b>
6	KNR 0-12		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
d.3	0829-04		17,25	m2	17,250	
					RAZEM	<b>17,250</b>
<b>4</b>			<b>Stolarka okienna</b>			
7	KNR 0-19		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,5 m2	m2		
d.4	0929-06		0,9 * 1,2	m2	1,080	
					RAZEM	<b>1,080</b>
<b>5</b>			<b>Kuchnia</b>			
8	KNR 0-12		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (pomiędzy blatem kuchennym a szafkami wiszącymi)	m2		
d.5	0829-04		3,17 * 0,6	m2	1,902	
					RAZEM	<b>1,902</b>
<b>6</b>			<b>Podłoga</b>			
9	NRRNKB		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.6	202 1136-01		4,1 * 4,05	m2	16,605	
					RAZEM	<b>16,605</b>
<b>7</b>			<b>Malowanie</b>			
10	KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
d.7	0605-04		97,0	m2	97,000	
					RAZEM	<b>97,000</b>

