

PRZEDMIAR ROBÓT 000-56-082

CPV:

Budowa: Palacza 136
Obiekt: Lokal mieszkalny
Rodzaj robót: Roboty remontowe - malarskie
Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 136/3
Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-56-082

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Montaż półnogi umywalkowej w łazience		
1	10	WKNR W215-02-30-05-01	Montaż półnogi porcelanowej do umywalki [bez ceny materiału - półnogi]	kmpł	1,000
2			Malatura ścian i sufitów [farba emulsyjna]		
2	20	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią ochronną	m ²	54,015
2	30	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	38,370