

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ul. Larymowicza w Głogowie Młp.		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,582
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 088,00
1.3	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	m2	1 962,00
1.4	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	765,00
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	198,30
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	198,30
1.7	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	1 088,00
1.8	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	765,00
1.9	KNR 231/402/3	Analogia Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła	m3	26,80
1.10	KNNR 6/104/1 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny -chodnik	m2	1 962,00
1.11	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm -pod chodnik	m2	1 962,00
1.12	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm (na zjazdach) 35 szt x 12 m2	m2	420,00
1.13	KNR 202/605/1 (1)	Analogia Izolacje przeciwwodne z papy,Izolacja pionowa ścian budynków przylegających do chodnika na odcinku bez obrzeża ok. 212 mb x 0,25 m	m2	53,00
1.14	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	1 765,80
1.15	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (10 % z całości)	m2	196,20
1.16	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek i kanalizacji deszczowej	szt	14,00
1.17	Kalkulacja własna	Regulacja wpustów drogowych- krat	szt	20,00
1.18	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych zlokalizowanych w chodniku (regulacja pokryw)	szt	6,00
1.19	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1·km, nawierzchnia gr. 4·cm ok. 20 % z całości (destrukcja stanowi własność inwestora przyjąć transport do 2,5 km)	m2	720,00
1.20	KNNR 6/309/1 (2)	Analogia Wyównanie istniejącej nawierzchni mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu śr. 2,5 cm x 3600 m2 x 0,0625 t ,masa grysowa, samochód 5-10·t	t	225,00
1.21	KNNR 6/309/3 (2)	Analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	3 600,00

Przebudowa ul. Larymowicza w Głogowie Młp.