




SZCZEGÓŁ NR 1  
PRZEKRÓJ A-A



Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/3/1,5
stabilizowane mechanicznie, gr. 25cm
Płyta drogowa MON żelbetowa 300x150x100mm
Zasyпка 15 cm



UWAGI:

- Rury dn200, dn315 – zaprojektowano jako PVC-U, klasy S o połączeniach keichowych z uszczelką wargową.
  - Prace należy prowadzić w koordynacji z projektem branży drogowej.
- poziom wody gruntowej



POZIOM PORÓWNAWCZY	110.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	123.39
RZĘDNA TERENU ISTN.	123.46
RZĘDNA DNA KANALU	122.59
ZAGŁĘBIENIE DNA KANALU	0.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 9.0 / 0.3% / 36.5m / 0.3
ŚREDNICA, MATERIAŁ	D=200x6,6mm PVC SN12 SDR31 D=315x10,2mm L=40.0m
ODLEGŁOŚCI	0.0 3.5 9.0 11.0 15.5 20.0 24.0 27.0 29.5 33.0 38.5 40.5 43.0 45.0 48.5
HEKTOMETRY	Wp3 D5 D2 D30s Sep D4 ZB

PROJ. RZĘDNA TERENU	123.50
RZĘDNA TERENU ISTN.	123.35
RZĘDNA DNA KANALU	122.55
ZAGŁĘBIENIE DNA KANALU	0.81
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 6.0m / 0.3% / 20.5m / 0.5% / 7.0
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Ø200 PVC SN12 D=315x10,2mm L=20.5m PVC Ø200
ODLEGŁOŚCI	0.0 3.5 6.0 10.5 20.5 24.5 27.5
HEKTOMETRY	D5 Wp4 D2 D1 Wp1 D1 Wp2

NAZWA OBIEKTU:			
Przebudowa i budowa ulicy Targowej w miejscowości Skrwilno			
ADRES OBIEKTU:		m. Skrwilno gmina Skrwilno powiat rypiński	
JEDNOSTKA PROJ.:		INWESTOR:	
 DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowie 172 87-522 Ostrowie		 Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno	
NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL SIECI DESZCZOWEJ Z PODEJŚCIAMI DO WPUSTÓW			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Jakubowska	KUP/0140/POOS/09 <small>Specjalność: inżynieria w zakresie sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i wodnych. Bez ograniczeń.</small>	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Monika Korkłowska	KUP/0151/POOS/08 <small>Specjalność: inżynieria w zakresie sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i wodnych. Bez ograniczeń.</small>	
DATA: 08.2021	BRANŻA: SANITARNA	SKALA: 1:100/500	NR RYS. 2