

Opracowano: 2.09.2021r.

**Przedmiar****Zadanie:**

Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Inwestor:**

Gmina Miasto Zgierz, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

	zł netto	zł brutto	zł netto
<b>całkowity koszt:</b>			

A. modernizacji ulicy Długiej na odcinku od placu Kilińskiego do ul. Narutowicza						
Lp.	Nazwa	j.m.	obmiar	cena jednostkowa zł netto	zł netto	zł brutto
I	Uzupełnienia i uszczelnienie nawierzchni jezdni					
I.1	sprawdzenie i w razie konieczności uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznej z elementami betonowymi.	kpl	1			
II	Wymiana płytek betonowych w nawierzchni chodników					
II.1	płytką betonową 30 x 30 cm, kolor szary, gr. 6 cm, (dopuszcza się wykorzystanie płytek, które pozostaną z miejsc posadowienia	m2	5			
III	Usytuowanie elementów małej architektury					
III.1	ławka	szt	2			
III.2	kosz	szt	6			
IV	Zieleń					
IV.1	Nasadzenia 18 drzew z gatunku Głóg Pośredni, odmiana Paul's Scarlet w formie piennej, o obwodzie pnia na wysokości 1m wynoszącym 16-18cm, z wyłożeniem miejsc nasadzeń kratą metalową do drzew	m2	18			

V	Oznakowanie					
V.1	Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu, którą Wykonawca winien uaktualnić – wymiana tablic znaków w koniecznym zakresie, wymiana słupków lub lakierowanie, uzupełnienie oznakowania poziomego	kpl	1			
	<b>suma</b>					<b>0,00 zł</b>

<b>B. modernizacji ulicy Długiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do placu Kilińskiego</b>						
Lp.	Nazwa	j.m.	obmiar	cena jednostkowa zł netto	zł netto	zł brutto
I	Uzupełnienia i uszczelnienie nawierzchni jezdni					
I.1	sprawdzenie i w razie konieczności uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznej z elementami betonowymi.	kpl	1			
III	Usytuowanie elementów małej architektury					
III.1	ławka	szt	1			
III.2	kosz	szt	6			
III.3	barierki ochronne uliczne	m	22			
IV	Zieleń					
IV.1	Nasadenia 18 drzew z gatunku Głóg Pośredni, odmiana Paul`s Scarlet w formie piennej, o obwodzie pnia na wysokości 1m wynoszącym 16-18cm, z wyłożeniem miejsc nasadzeń kratą metalową do drzew	m2	17			
V	Oznakowanie					
V.1	Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu, którą Wykonawca winien uaktualnić – wymiana tablic znaków w koniecznym zakresie, wymiana słupków lub lakierowanie, uzupełnienie oznakowania poziomego	kpl	1			
	<b>suma</b>					

<b>C. Wykonanie systemu nawodnienia drzew w pasie drogowym ul. Długiej na odcinku od ul Mielczarskiego do pl. Kilińskiego oraz od pl. Kilińskiego do ul. Narutowicza</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>j.m.</b>	<b>obmiar</b>	<b>cena jednostkowa zł netto</b>	<b>zł netto</b>	<b>zł brutto</b>
1	system napowietrzający i nawadniający z rurą perforowaną o średnicy min. 60 mm	kpl	35			
2	wlew wody - aluminiowy o wym. 110 mm x 110 mm, odporny na nadeptywanie, najeżdżanie kołem	kpl	35			
		<b>suma</b>				

#### **Metodologia obliczania planowanych robót budowlanych**

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Szacowane koszty robót budowlanych uwzględniają koszty materiałów budowlanych, koszty sprzętu, koszty robocizny, koszty pośrednie oraz zysk. Poziom cen został określony w oparciu o ceny rynkowe oraz ceny zawarte w bazie cennikowej Sekocenbud. Wskaźniki cenowe i ilości jednostek odniesienia zostały przedstawione w kalkulacjach szczegółowych.

#### **Metodologia obliczania planowanych prac projektowych**

**Na podstawie:** ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Sporządził: .....

