

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeni pod Aulą Moczarskiego na potrzeby archiwum UWM - etap III posadzki i malowanie
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn Oczapowskiego 5
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń pod Aulą Moczarskiego					
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 162,492+359,022	m ² m ²	 521,514	
				RAZEM	521,514
2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 359,022	m ² m ²	 359,022	
				RAZEM	359,022
3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 162,492	m ² m ²	 162,492	
				RAZEM	162,492
4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 162,492+359,022	m ² m ²	 521,514	
				RAZEM	521,514
5	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 162,492	m ² m ²	 162,492	
				RAZEM	162,492
6	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW 162,492	m ² m ²	 162,492	
				RAZEM	162,492
7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 13,80*2+6,30*2+11,01*2+3,25*2+3,50*2+3,10*2+2,31*2+3,14*2+6,90*2+3,14*2	m m	 112,900	
				RAZEM	112,900
8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,20*2,0	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400
9	KNR 2-02 1016-05 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie malowane stałe 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,00*5	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) (0,5*2,0*2+1,0*0,5)*5	m ² m ²	 12,500	
				RAZEM	12,500
12	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,1	m m	 1,100	
				RAZEM	1,100
13	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników lastrykowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (8,59*2+17,12)*1,1	m ² m ²	 37,730	
				RAZEM	37,730