

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.1	km km	 0.10	 0.10
				RAZEM	0.10
2 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie placów, schodów z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej 502	m ² m ²	 502.00	 502.00
				RAZEM	502.00
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 140.60	m m	 140.60	 140.60
				RAZEM	140.60
2		PODBUDOWY			
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ciągi piesze i pieszo-jezdne 1651	m ² m ²	 1651.00	 1651.00
				RAZEM	1651.00
5 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (ciągi pieszo-jezdne) Krotność = 4 1157	m ² m ²	 1157.00	 1157.00
				RAZEM	1157.00
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ciągi piesze i pieszo-jezdne 1651	m ² m ²	 1651.00	 1651.00
				RAZEM	1651.00
7 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi piesze i pieszo-jezdne 1020.00	m ² m ²	 1020.00	 1020.00
				RAZEM	1020.00
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi pieszo-jezdne Krotność = 5 1651	m ² m ²	 1651.00	 1651.00
				RAZEM	1651.00
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 591	m ² m ²	 591.00	 591.00
				RAZEM	591.00
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
10 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 143	m m	 143.00	 143.00
				RAZEM	143.00
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.15	m ³ m ³	 7.15	 7.15
				RAZEM	7.15
12 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciągi pieszo-jezdne 200	m m	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00
13 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciągi piesze 558	m m	 558.00	 558.00
				RAZEM	558.00
14 d.3	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki (oporniki) kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 898.5	m m	 898.50	 898.50
				RAZEM	898.50
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki (oporniki) kamienne betonowa z oporem - schody 5.72	m ³ m ³	 5.72	 5.72
				RAZEM	5.72
4		NAWIERZCHNIA			
16 d.4	KNR 2-31 0505-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 738.3	m ² m ²	 738.30	 738.30
				RAZEM	738.30
17 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 349	m ² m ²	 349.00	 349.00
				RAZEM	349.00
18 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		494	m ²	494.00	
				RAZEM	494.00
19 d.4	KNR 2-31 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wymiana nawierzchni schodów)	m ²		
		158	m ²	158.00	
				RAZEM	158.00
20 d.4	KNR 2-31 0511-03+ kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przebudowa alejek i ronda. Materiał z odzysku.	m ²		
		256	m ²	256.00	
				RAZEM	256.00
21 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (alejka "C")	m ²		
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
22 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (alejka "C")	m ²		
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
23 d.4	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
24 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.4	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m ³		
		223	m ³	223.00	
				RAZEM	223.00