

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 - 2+636					
1		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
1.1		D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
1	KNR 2-31 d.1. 1004-06 1	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) istniejąca nawierzchnia 832*4.0+(13+4)*0.5*4.0	m ² m ²	 3362.00	
				RAZEM	3362.00
2	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ² m ²	 3362.00	
				RAZEM	3362.00
2		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7			
2.1		D-05.03.05a, D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
3	KNR 2-31 d.2. 0108-02 1	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 260	t t	 260.00	
				RAZEM	260.00
4	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 832*4.0+(13+4)*0.5*4.0 zjazd 1+800 str.P (9+5.5)*0.5*4.0 zjazd 1+868 str.L (12+4.0)*0.5*4 zjazd 1+870 str.P (8+3.5)*0.5*7.0 zjazd 1+990 str.P (8+3)*0.5*4.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 3362.00 29.00 32.00 40.25 22.00	
				RAZEM	3485.25
5	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.4	m ² m ²	 3485.25	
				RAZEM	3485.25
2.2		D-05.03.26 Siatka wzmacniająca			
6	KNR AT-03 d.2. 0203-01 2	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej powierzchni jezdni. 3362	m ² m ²	 3362.00	
				RAZEM	3362.00
3		D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
3.1		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem			
7	KNR 2-31 d.3. 1402-05 1	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm 836*0.75*2	m ² m ²	 1254.00	
				RAZEM	1254.00
8	KNNR 6 d.3. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm poz.7	m ² m ²	 1254.00	
				RAZEM	1254.00
3.2		D-06.04.01 Rowy			
9	KNNR 6 d.3. 1302-02 2	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm Krotność = 2 800	m m	 800.00	
				RAZEM	800.00
10	KNR 2-01 d.3. 0212-05 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.9*0.4	m ³ m ³	 320.00	
				RAZEM	320.00
11	KNR 2-01 d.3. 0214-04 2	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.10	m ³ m ³	 320.00	
				RAZEM	320.00