

ZAKRES PRZEBUDOWY ZAPLECZA SANITARNEGO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER BUDYNKU			
LP	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA [m ²]	RODZAJ POSADZKI
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA SANITARNEGO			
0.1	KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA	11,42	PLYTKI GRESOWE
0.2	ZAPLECZE	5,94	PANELE MDF
0.3	POM. PEDAGOGA	14,43	PANELE MDF
0.4	PRZEDSIÓNEK	6,64	PLYTKI GRESOWE
0.5	WC	16,92	PLYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA		56,35	

- | | |
|------------|---|
| 0.1 | 1. Rozbórka luksefów w ścianie zewnętrznej. |
| 0.2 | 2. Rozbórka schodów zewnętrznych. |
| 0.3 | 3. Rozbórka – wyrównanie do jednego poziomu istniejących posadzek. |
| 0.4 | 4. Demontaż drzwi zewnętrznych. |
| | 5. Wykonanie nadproża z belek stłowych. |
| | 6. Rozbórka ścian lub poszerzenie otworów. |
| | 7. Zamurowanie i donurowanie ścian w miejscu proj. nowych otworów drzwiowych i okien. |
| | 8. Wykonanie nowych ścianek działowych. |
| | 9. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów. |
| | 10. Wykonanie nowych posadzek gresowych. |
| | 11. Roboty instalacji elektrycznej i sanitarnej. |
| | 12. Wykonanie tynków i gładzi oraz malowania farbą emulsyjną na ścianach i sufitach. |

- | | |
|------------|---|
| 0.3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż i wymiana drzwi. 2. Rozbiórka ścian – poszerzenie otworu. 3. Rozbiórka – wyrównanie do jednego poziomu istniejących posadzek. 4. Roboty instalacji elektrycznej i sanitarnej 5. Wykonanie licowania ścian 6. Wykonanie gładzi i malowania farbą emulsyjną na ścianach i sufitach. 7. Wykonanie nowych posadzek gresowych. 8. Wykonanie ścianek HPL 9. Montaż drzwi do kablni ustepowych. 10. Wykonanie kablni systemowych z płyt HPL |
| 0.5 | |

RZUT PARTERU
WYBURZENIA I ZAMURDOWANIA
Skala 1:100

Imię i Nazwisko: <i>nr uprawnień</i>		Podpis	
RZUT SANITARIATÓW - wyburzenia			
Projektant:		Podpis	
inż. Ryszard Janiszewski upr.: bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżyniernej)			
Opracował:			
mgr inż. Arkadiusz Muliak upr. bud. nr KJP/001710WOK/13 konstrukcyjno-budowlanej			
Data: 08.11.2018 r.		skala 1:50	
		rys. 1/K	