

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - DLA WĘZŁA SANITARNEGO			
LP	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA [m²]	RODZAJ POSADZKI
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA SANITARNEGO			
0.1	KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA	15,94	PŁYTKI GRESOWE
0.2	PRZEDSIONEK	8,45	PŁYTKI GRESOWE
0.3	SANITARIATY DAMSKIE	14,21	PŁYTKI GRESOWE
0.4	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,04	PŁYTKI GRESOWE
0.5	SANITARIATY MĘSKIE	16,92	PŁYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA		59,56	

ABCDEF – zakres opracowania

— – woda zimna

–·– – woda ciepła

– bateria umywalkowa

– zawór odcinający

– zawór czerpalny, spłuczkowy

U – umywalka

Pł – płuczka

UWAGA!

- rury prowadzone w bruzdach ściennych,
- przewody zaizolować pianką poliuretanową o gr. min 9 mm,
- przejścia przez ściany i elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego wypełnionych masą trwaleelestycznych,
- instalacja wodociągowa z rur polietylenowych PEX łączona za pomocą złączek zaciskowych,
- podłączenie i zaworów czerpalnych należy wykonać za pomocą złączek zaciskowych metalowych gwintowanych,
- pdejścia do przyborów wykonać z rur o Ø15 mm
- po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
- projektowaną instalację wody ciepłej i zimnej włączyć do istniejącej instalacji w piwnicy.

RZUT SANITARIATÓW - proj. instalacja wody zimnej iciepłej skala 1:50

Inwestor:
POWIAT NAKIELSKI, *ul. Dąbrowskiego 54; 89-100 Nakło nad Notecią,*

Obiekt:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH W BUDYNKU ZSŹŚ w NAKLE NAD NOTECIĄ NA CELE PRACOWNI NAWIGACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM SANITARNYM
ul. Dąbrowskiego 4; 89-100 Nakło nad Notecią, działka nr 2029/4

	RZUT SANITARIATÓW - instalacja wody zimnej i ciepłej	
Projektant:	***Imię i Nazwisko; nr uprawnień***	***Podpis***
	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej	
Opracował:	***mgr inż. Arkadiusz Mulik*** *upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 konstrukcyjno-budowlanej*	
Data: 08.11.2018 r.	***skala 1:50***	***rys. 2 /S***