

Szczegółowy zakres robót budowlanych : Remont przebieralni i sanitariatu w łaźni w budynku penitencjarnym w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie Aresztu Śledczego w Elblągu.

Wariant II- dot. pomieszczeń PII-1.05 i PII-1.06 bez wymiany drzwi wejściowych

1. Roboty rozbiórkowe

- rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych – ok. 40m²
- rozebranie okładzin podłogowych z gresu – 13m²
- demontaż drzwi wejściowych do wc – 1 szt- do wymiany na nowe skrzydło
- demontaż nie obejmuje wentylacji mechanicznej, która należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prac.
- demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka, bateria umywalkowa, muszla ustępowa – 1 zestaw
- okienka podawcze pozostają te same – zabezpieczyć przed uszkodzeniem

1.2. Roboty ogólnobudowlane

- przygotowanie podłoża pod malowanie sufitu farbą wodoodporną – ok. 13 m²
- przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie ceramiczne na pełną wysokość ściany – 40m²
- przygotowanie podłoża pod okładzinę podłogową gres techniczny antypoślizgowy kolor jasny szary. Klej z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych – 13m²
- Fugowanie fugą epoksydową w kolorze: ściany jasny szary, podłoga jasny szary
- malowanie sufitów farbą do pomieszczeń wilgotnych – kolor biały – 13m²
- malowanie ościeżnicy do drzwi wc
- montaż stolarki drzwiowej:
D2 – 1 szt. Skrzydło drzwiowe techniczne pełne. Kolor biały. Skrzydło prawe. Prześwit pod drzwiami min.5. Wyposażone w klamkę i zamek na kluczyk zwykły
- w pomieszczeniu wc zamontować umywalkę 40cm, baterię umywalkową ze mieszaczem i perlatozem, muszłę ustępową ze spłuczką typu tajfun + deska sedesowa biała pcv.
- przy wc zamontować pochwyty ścienny dla niepełnosprawnych - uchwyt kątowy biały.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

W załączeniu niezbędnie rysunki techniczne. Wymaga się dokonania wizji lokalnej i własnych pomiarów przed rozpoczęciem prac.

Z racji że pomieszczenie jest przechodnie Zamawiający zaleca kontynuację glazury i terakoty z sąsiedniego pomieszczenia łaźni, tj. na glazurę zastosować: Glazura Atos Ceramika Color 25 x 40 cm grey a jako płytki gresowe: Gres techniczny HELIOS grey mat 30x30 lub podobne.

UWAGA!!!

Z uwagi na brak możliwości wyłączenia łaźni z użytku, pomieszczenie przebieralni do prac budowlanych będzie udostępniane w dniach od środy do soboty w godzinach 7:00-17:00.

p.o. KIEROWNIK
Działu Kwatermistrzowskiego
Aresztu Ślędzkiego w Elblągu

kpt. Renata Makarewicz

DŁL. 2232.18.2022.RM