



DETAL NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ BOISKA
skala 1:20



--

Is 0,67

DETAL "C"
1:10



- 1

-obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2

-ława betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15
- 3

-podsypka cementowo - piaskowa 4cm
- 4

-nakładka poliuretanowa

- nawierzchnia BOISKA TRAWIASTEGO
- 15 cm

MIESZANKA TRAWY DLA BOISK SPORTOWYCH Z SIEWU
ZIEMIA URODZAJNA
-geowłóknina separacyjno-filtracyjna SIATKA PRZECIW KRETOM
Z KOŁKAMI MOCUJACYMI
- 20 cm

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 4-31,5MM
-geowłóknina separacyjno-filtracyjna
warstwa z kruszywa stabilizującego 50 wykonana
jako prace przygotowawcze do wyrównania rzednej terenu
do zagęszczenia do wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is 0,67

PROJEKTANCI :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
	mgr inż. Piotr Frosztęga	PDK/0057/POOD/16	
OPRACOWAŁ :			
TEMAT :			
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ			
W RAMACH ZADANIA:			
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".			
INWESTOR : INWESTOR : GMINA NIEDŹWIEDŹ 34-735 NIEDŹWIEDŹ 233			
BRANŻA : BRANCH:	DROGI	FAZA : STAGE:	PT DATA / DATE : 07.2022
NAZWA RYSUNKU : DRAWING NAME :	PRZEKRÓJ DROGOWY e-e		SKALA : SCALE : 1:20 NR PROJEKTU : PROJECT No : DB-05