

# PRZEDMIAR ROBÓT

na „Remont przepustu w ciągu drogi leśnej Orłowo - Wólka Orłowska”  
w Leśnictwie Orłowo w Nadleśnictwie Nidzica”.

Klasyfikacja robót , wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p.	Rodzaj robót	Jednostka	Ilość jednostek
1.	Wycinka krzewów i porostów wraz z wykoszeniem trawy i oczyszczeniem z części organicznych w tym liści w obrębie skarp stożków przepustu i ścieków skarpowych.	m2	200
2.	Usunięcie humusu z powierzchni przeznaczonych pod obrukowanie .	m2	70
3	Rozbiórka uszkodzonej bariery ochronnej z prawej strony ( po stronie osuwiska/wymycia ) .	mb	21
4	Usunięcie uszkodzonych ( wypchniętych ) krawężników .	mb	10
5	Odbudowa nasypu warstwami , tzw. metodą „schodkową ” z pospółki , wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,00$ .	m3	7
6	Ustawienie krawężników na ławie betonowej .	mb	10
7	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy cementowej z C1,5/2 MPa ,gr. 20 cm .	m2	6
8	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm	m2	5
9	Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm i ścieralnej gr.4cm w miejscu brakującej konstrukcji drogi z masy mineralno- asfaltowej KR 1-2.	m2	4
10	Naprawa i montaż bariery ochronnej od strony osuwiska.	mb	21
11	Obrukowanie/naprawa istniejącego obruku na wlocie i wylocie przepustu a także na poboczach po obu stronach drogi	m2	70
12	Uzupełnienie darniny na uszkodzonej skarpie .	m2	20
13	Ścinka poboczy i przeprofilowanie nawierzchni z kruszywa łamanego ok. 100mb przed i za obiektem.	m2	1000

**NI Drog**  
Nadzory Inżynierskie Drogowe  
*Andrzej Osowski*  
13-100 Nidzica, ul. Narutowicza 34  
NIP 7451667352, Reg. 281584240