



OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ - widok od strony działki



Stopa fundamentowa skala 1:10



Wyzkaz stali						
Por	loże [set]	Profil	Długość [cm]	Masa [kg]		Materiał
				1 szt	całkowita	
S1	33	Rk.80x80x2mm	700.00	7.18	50.26	1656.56
Z1	4	Rk.80x80x2mm	623.00	7.18	44.73	178.93
dla warstwy i spawy 2% masy konstrukcji			Masa [kg]			1837.51
suma masy konstrukcji						55.13
						1892.63

Ważne słupki należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.	Ważne słupki należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
Wszystkie podłogi i wyłamy wycięte blachy w trakcie prac - czyszczenie i malowanie.	Wszystkie podłogi i wyłamy wycięte blachy w trakcie prac - czyszczenie i malowanie.
Całość pracowni - czyszczenie i malowanie.	Całość pracowni - czyszczenie i malowanie.
Ważne elementy powinny posiadać odpowiednie atesty.	Ważne elementy powinny posiadać odpowiednie atesty.
Wszystkie roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiadać warunkom technicznym wykonania robót budowlanych.	Wszystkie roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiadać warunkom technicznym wykonania robót budowlanych.

[illegible]