



Trzebciny, dnia 17.10.2023

Zn.spr.: S.270.20.2023

dot. postępowania pn.

**„Modernizacja nawierzchni drogi leśnej pożarowej numer 19”**

*prowadzonego w trybie: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy (Wariant I)*

*Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266-274 oraz art. 276, art. 277 ust. 1, art. 280-281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający udzielił odpowiedzi na otrzymane pytania:*

- **Pytanie 1.** Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wg aktualnych dokumentów zgodnie WT - 4 2010.

- **Pytanie 2.** Czy należy uwzględnić geodezyjne wytyczenie trasy drogi, a po wykonaniu robót geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ze sporządzeniem mapy ?

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić w wycenie inwentaryzację i wytyczenie geodezyjne. Zmiany uwzględniono w dokumencie „Przedmiar robót ver. 2” dołączonego do dokumentów postępowania.

- **Pytanie 3.** W przedmiarze robót nie została podana ilość drzew do wycinki oraz ilość pni do wykarczowania. Do kogo należy wycięcie drzew – do Zamawiającego czy do Wykonawcy – proszę o wyjaśnienie?

W Specyfikacji Technicznej, dział DL.01.02.01 Usunięcie pni drzew, jest zapis - usunięcie pni drzew o średnicy 16-45 cm wg przedmiaru robót – proszę o podanie ilości.

**Odpowiedź:** Uzupełniono kosztorys o pozycje karczowania pni. Wycinkę drzew wykona zamawiający po wytyczeniu geodezyjnym.

- **Pytanie 4.** Czy bariery drogowe będą do zamontowania na odcinku prostym, czy w łukach? Proszę o podanie kilometrażu.

**Odpowiedź:** Należy kalkulować 40 m barier w odcinku prostym.

- **Pytanie 5.** W opisie jest zapis, że należy dowieść pospółkę – jaką ilość należy przyjąć?

Sprawę prowadzi: RÓŻA PRĄDZYŃSKA, tel.: 523341014, e-mail: roza.pradzynska@torun.lasy.gov.pl



**Odpowiedź:** Należy wykonać nasypy w ilości 3800 m<sup>3</sup> z materiału zgodnym z SST. Specyfikacja wskazuje materiał do zastosowania na nasypy a mianowicie piasek średni lub piasek różnoziarnisty lub pospółka.

- **Pytanie 6.** W dokumentacji są nieścisłości odnośnie kruszywa na dolną warstwę. W przedmiarze i opisie jest podana frakcja 0/63 mm na dolną warstwę. Natomiast w specyfikacji, dział DL.05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa jest zapis, że kruszywo ma być grube o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm na warstwę dolną gr. 18 cm.

Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Skorygowano kosztorys pod względem wykonania dolnej i górnej warstwy kruszywa łamanego.

- **Pytanie 7.** Czy można wbudować kruszywo wapienne na warstwę dolną lub górną nawierzchni?

**Odpowiedź:** Należy stosować kruszywo zgodne z WT 4 2010 . Zamawiający dopuszcza kruszywo wapienne.

- **Pytanie 8.** Proszę o usunięcie pozycji nr 7 i nr 9 z przedmiaru, skoro pozycji tych nie należy kalkulować, ale rozliczenie końcowe ma być na podstawie kosztorysu powykonawczego – zapłata za „rzeczywistą ilość wykonanych robót”.

Pozycje kosztorysowe nr 7 i nr 9 mogą mieć wartość 0?

**Odpowiedź:** Skorygowano kosztorys w zakresie zwiększenia miąższości kruszywa.

Z poważaniem  
Piotr KASPRZYK  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/