

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego na działce nr 1267/A w Strzegomiu
ADRES INWESTYCJI : Strzegom, dz. nr 1267
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż bram garażowych 2,5*2,5*2+3,2*2,0+0,9*2,0	m ² m ²	 20,700	 20,700
				RAZEM	20,700
2	KNR-W 4-01 0353-08	Demontaż okien 1,0*1,6*2+0,96*1,6*2+3,3*1,3+2,95*1,25	m ² m ²	 14,250	 14,250
				RAZEM	14,250
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynien 6,05+8,90+14,0+8,75	m m	 37,700	 37,700
				RAZEM	37,700
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rur spustowych 4,33+3,60+4,42+4,86	m m	 17,210	 17,210
				RAZEM	17,210
5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 225,53*1,035	m ² m ²	 233,424	 233,424
				RAZEM	233,424
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania dachu 225,53*1,035	m ² m ²	 233,424	 233,424
				RAZEM	233,424
7	KNR 4-04 0305-07	Demontaż płyt korytkowych 16,32*0,03	m ³ m ³	 0,490	 0,490
				RAZEM	0,490
8	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 225,53	m ² m ²	 225,530	 225,530
				RAZEM	225,530
9	KNR-W 4-01 0351-05	Demontaż płatwi z kształtowników stalowych oraz szyn technologicznych 7,80*4+5,35+3,30	m m	 39,850	 39,850
				RAZEM	39,850
10	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian 5,78*0,52*4,78+5,36*0,44*5,18+44,25*0,3+44,25*0,44+7,63*0,43*2*5,18+1,5*0,44*4,26+7,5*0,31*4,26+32,75*0,29+8,11*0,29*4,4+13,78*0,31+(4,59+1,54)*0,29*3,5	m ³ m ³	 136,374	 136,374
				RAZEM	136,374
11	KNR-W 4-01 0212-02	Rozebranie posadzek 208,27*0,15	m ³ m ³	 31,241	 31,241
				RAZEM	31,241
12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków ściany szczytowej przylegającego budynku 54,60	m ² m ²	 54,600	 54,600
				RAZEM	54,600
13	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III (ściana szczytowa przylegającego budynku) 54,60	m ² m ²	 54,600	 54,600
				RAZEM	54,600
14	KNR-W 2-02 1510-12	Gruntowanie tynków 54,60	m ² m ²	 54,600	 54,600
				RAZEM	54,600
15	KNR-W 2-02 1510-10	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 54,60	m ² m ²	 54,600	 54,600
				RAZEM	54,600
16	wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórki poz.10 poz.11 poz.12*0,025	m ³ m ³ m ³	 136,374 31,241 1,365	 168,980
				RAZEM	168,980
17	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie panelowe malowane proszkowo wysokości ok. 2.0 m na słupkach stalowych (śr. prętów min. 5 mm) 14	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000