




przekrój podstawowy przez jezdnię bitumiczną
- nakładka



przekrój podstawowy przez jezdnię bitumiczną
- nakładka ze wzmocnieniem




- 1 JEZDNIA BITUMICZNA - nakładka
warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm
w. wyrównawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5cm
istniejąca konstrukcja jezdni bitumicznej
- 2 JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie
warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W, KR2, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu



- 3 POBOCZE
warstwa z mieszanki niezwiązanej
-kruszywo łamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwiązanej
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 4 ZIELEŃ
siew trawą na warstwie ziemi urodzajnej. gr. 10cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 5 CIEK PREFABRYKOWANY
korytko ściekowe płytkie 33x30x10xm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania E₂≥80MPa.

Nazwa inwestycji	Modernizacją drogi gminnej nr 140150C w m. Sędówko				
Jednostka projektowa	FORPLAN Sp. z o.o. ul. Frydrychowicza 13, lok.1 85-796 Bydgoszcz				
Inwestor	Gmina Dąbrowa ul. Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa				
Zespół autorski:	Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:
	Projektant	mgr inż. Łukasz Szymczak	upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0046/PWOD/13		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:	Strona:
04.2024	DT	DROGOWA	1:25	3	...