

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI Monitoring w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w miejscowości Goworowo km 28+135 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2572W

ADRES INWESTYCJI Goworowo ul. Ostrołęcka

INWESTOR Powiat Ostrołęcki

BRANŻA Elektryczna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Monitoring w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w miejscowości Goworowo ok. km 28+135 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin)				
1		Roboty elektryczne		
1 d.1	KNNR 5 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca	m2	16
2 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	11,2
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - RURA HDPE	m	47
4 d.1	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m2	16
5 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m	40
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x4mm2	m	46
7 d.1	KNNR 5 0702-04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3	11,2
8 d.1	KNNR 5 1001-05	Montaż masztów wysięgnikowych wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi - maszt wysięgnikowy 8m	szt.	1
9 d.1	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - UTP	kpl.przew.	2
10 d.1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu monitoringu - kamera zewnętrzna montaż na maszcie wysięgnikowym	szt.	2
11 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - Rejestrator sieciowy	szt.	1
12 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - szafa sterownicza monitoringu 600x400x210	szt.	1
13 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - Zasilacz UPS wolnostojący 100VA	szt.	1
14 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - Dysk 4 TB SATA Purple	szt.	1
15 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - Adapter PoE	szt.	1
16 d.1	KNR AL-01 0502-10	Montaż elementów monitoringu - dostosowanie istniejącego złącza pomiarowego zgodnie z projektem	szt.	1
17 d.1	KNNR 5 1301-01 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji	szt	1
18 d.1	KNNR 5 1301-01 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	szt	1