

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa obejmuje:

Odtworzenie 3 szt drzwi w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

Zadanie polega odtworzeniu stolarki stanowiących integralną część zabytkowej architektury budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem istniejącej stolarki drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich	m <sup>2</sup>		
		<DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>1,00*1,00*2	m <sup>2</sup>	2,000	
		<DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>2,05*1,00*2	m <sup>2</sup>	4,100	
		<DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*1,00*2	m <sup>2</sup>	4,100	
				RAZEM	10,200
2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie ścian folia - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich	m <sup>2</sup>		
		<DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>0,40*(1,96*2+1,00)	m <sup>2</sup>	1,968	
		<DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>0,40*(2,05+2*2,35)	m <sup>2</sup>	2,700	
		<DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,40*(2,05+2*2,35)	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	7,368
3	analiza indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych zgodnie z programem prac konserwatorskich	m <sup>2</sup>		
		<DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>1,00*1,96	m <sup>2</sup>	1,960	
		<DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>2,05*2,35	m <sup>2</sup>	4,818	
		<DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*2,35	m <sup>2</sup>	4,818	
				RAZEM	11,596
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>0,10*(1,96*2+1,00)*2	m <sup>2</sup>	0,984	
		<DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>0,10*(2,05+2*2,35)*2	m <sup>2</sup>	1,350	
		<DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,10*(2,05+2*2,35)*2	m <sup>2</sup>	1,350	
				RAZEM	3,684
5	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji - Wykonanie wyprawek malarskich po pracach konserwatorskich	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	3,684	
				RAZEM	3,684