



SZCZEGÓŁ ZJAZDU
w skali 1:50



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [27 cm]


8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)

D. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm WTOPIONY na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25



ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa drogi gminnej nr 180280W (ul. Narutowicza)
w Legionowie w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów

BIURO PROJEKTOWE:



KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI
ul. Wólczyńska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

INVESTOR:



PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PROJEKTANT - br. drogowa
mgr inż. Michał Czernicki

NR UPRAWNIENÍ MAZ/0017/PWOD/14	F
-----------------------------------	---

PODPIS:

DATA:	12.2023
-------	---------

SKALA:
1 : 50

NR RYSUNKU:
PBW-4