

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka istniejącej zagrody adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej

Inwestor: Nadleśnictwo Żednia
16-050 Michałowo, Żednia 5

Obiekt: Zagroda kwarantannowej

Adres obiektu: Teren Nadleśnictwa Żednia
Dz. Nr 158 w obrębie Sokole (gm. Michałowo)

Opracował: mgr inż. Wojciech Szczepkowski

Data opracowania: 27 października 2023r.

Spis treści:

1. Podstawy formalne opracowania
2. Podstawy prawne opracowania
3. Zakres opracowania
4. Cel opracowania
5. Lokalizacja obiektu
6. Stan istniejący
7. Wykaz robót koniecznych do wykonania:
 - 7.1 Prace wyburzeniowe i demontażowe
 - 7.2 Roboty budowlane

1. Podstawy formalne opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu

1.3 Wytyczne użytkownika obiektu

2. Podstawy prawne opracowania

Obowiązujące normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania w ramach budowy ogrodzenia zagrody kwarantannowej dla żubrów oraz demontażu dotychczasowego ogrodzenia adaptacyjnego.

4. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia wokół projektowanej zagrody kwarantannowej zawierającej obiekty magazyno – paśnika i zadaszenia na karmę zlokalizowanego przy istniejącej odłowni wraz z demontażem dotychczasowego drewnianego ogrodzenia zagrody adaptacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi.

5. Lokalizacja obiektu

Teren inwestycji znajduje się na części działki o nr ewidencji geodezyjnej gruntu 158 w obrębie Sokole (gm. Michałowo). Jest to działka stanowiąca tereny leśne, należąca do Lasów Państwowych.

6. Stan istniejący

Działka nie jest uzbrojona. Część działki jest zagospodarowana i wygradzona stałym ogrodzeniem. Na terenie działki zlokalizowane są dwie wiaty: magazyno-paśnik oraz zadaszenie koryt na karmę. Działka na której znajduje się modernizowana zagroda adaptacyjna nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Część przęseł istniejącego ogrodzenia została zdemontowana. Część słupów istniejącego ogrodzenia została wyłamana przy poziomie gruntu. Część ogrodzenia z uwagi na ciężar przęseł, warunki gruntowe oraz głębokość posadowienia słupów doznała odchyłu od pionu od kilku do kilkunastu stopni. Instalacja pastucha niesprawna.

7. Wykaz robót koniecznych do wykonania

7.1 Prace wyburzeniowe i demontażowe

Rozebranie przęseł i słupów ogrodzenia drewnianego nienadających się do ponownego wykorzystania w obrębie zagrody adaptacyjnej. Instalację pastucha należy zdemontować.

7.2 Roboty budowlane

Wykonanie ogrodzenia drewnianego:

- przygotowanie terenu tj. oczyszczenie i wyrównanie,
- wytyczenie linii ogrodzenia,
- montaż ogrodzenia, tj.: wykopanie dołów, wykonanie na miejscu lub montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych, montaż wsporników stalowych typu L mocowań słupów drewnianych do fundamentów, impregnacja słupów, ustawienie i zamocowanie słupów drewnianych, montaż drewnianych wsporników słupów, przymocowanie do słupów ogrodzenia przęseł z żerdzi Ø15cm,

- w wyznaczonym miejscu wykonanie bramy,
- wykonanie instalacji pastucha.

Sposób prowadzenia prac.

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych osób.