

PRZEDMIAR ZMIENIONY

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ZESTAWIENIE ROBÓT

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45231400-9 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN						
1		USUNIĘCIĘ KOLIZJI EN	x	x	x	x
		USUNIĘCIĘ KOLIZJI EN	kpl.	1		
2		USUNIĘCIĘ KOLIZJI TT	x	x	x	x
		USUNIĘCIĘ KOLIZJI TT	kpl.	1		
3		OŚW. DROGOWE	x	x	x	x
		OŚW. DROGOWE ul. Komara	kpl.	1		
		OŚW. DROGOWE ul. Sidły	kpl.	1		
		OŚW. DROGOWE ul. Herberta	kpl.	1		
4		Zasilanie zespołu pompowni	x	x	x	x
		Zasilanie zespołu pompowni	kpl.	1		

PRZEDMIAR

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ROBOTY ENERGETYCZNE - USUNIĘCIĘ KOLIZJI

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45231400-9 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN						
1		Demontaż linii kablowej nn-0,4kV	x	x	x	x
		Demontaż kabla nn-0,4kV	m	3,6		
3		Budowa linii kablowej nn-0,4kV	x	x	x	x
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	17		
		Rura osłonowa 110	m	12		
		Rura osłonowa dwudzielna 110	m	35		
		Montaż zdemontowanej linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2	m	3		
		Montaż muf kablowych	szt.	4		

PRZEDMIAR ZMIENIONY

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ROBOTY ENERGETYCZNE - Zasilanie zespołu pompowni

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45231400-9 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN						
1		Budowa linii kablowej nn-0,4kV	x	x	x	x
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	101		
		Budowa słupów oświetleniowych 9m wraz z wysięgnikami 1m	szt.	5		
		Oprawa LED doświetlająca teren przepompowni	szt.	5		
		Budowa kabli oświetleniowych YAKXS 5x35mm ²	m	176		
		Budowa fundamentu F120/40	szt.	5		
		Rura osłonowa 110	m	13		
		Rura osłonowa 75	m	5		
		Rozdzielnica zasilająca przepompownie	kpl	1		
		Montaż linii kablowej YKY 0,6/1kV 5x16mm ²	m	111		

PRZEDMIAR

BUDOWA ULICY J. SIDLY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

L-p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		Kolizja 2T				
		Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi	x	x	x	x
1		Wykop ziemny dla ukt. kabli ziemnych i rurociągów	m	20		
		<u>Kable miedziane</u>	x	x	x	x
2		Ułożenie kabla w rowie w tym rury osłonowe i złącza	m	20		
3		Taśma ostrzegawcza PCW	m	20		
		<u>Dobezpieczenia</u>	x	x	x	x
4		Rura osłonowa HDPE 110/6,3	m	51		
		<u>Pomiary</u>	x	x	x	x
5		Pomiary i badania	kpl.	1		
		Budowa kanalizacji kablowej	x	x	x	x
6		budowa studni kablowych SKR-1	szt.	2		
7		Wykop ziemny dla ukt. rurociągów	m	20		
		<u>Demontaż</u>	x	x	x	x
8		Wykonanie wykopu i demontaż kabli ziemnych	m	19		
9		Demontaż studni kablowej SKR-1	szt.	1		
OGÓLEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO						

PRZEDMIAR

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Komara

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45316000-5 Oświetlenie drogowe						
1		Budowa oświetlenia drogowego	x	x	x	x
		Budowa słupów oświetleniowych 9m wraz z wysięgnikami 1m	szt.	12		
		Oprawa oświetlenia drogowego LED	szt.	13		
		Budowa fundamentu F120/40	szt.	11		
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	370		
		Budowa kabli oświetleniowych YAKXS 5x35mm2	m	1056		
		Rura osłonowa 110	m	129		
		Rura osłonowa 75	m	49		

PRZEDMIAR

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Sidły

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ILOŚĆ ROBÓT	Cena	Wartość (PLN)
			nazwa		jednostkowa (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45316000-5 Oświetlenie drogowe						
1		Budowa oświetlenia drogowego	x	x	x	x
		Budowa słupów oświetleniowych 9m wraz z wysięgnikami 1m	szt.	6		
		Oprawa oświetlenia drogowego LED	szt.	6		
		Budowa fundamentu F120/40	szt.	6		
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	100		
		Budowa kabli oświetleniowych YAKXS 5x35mm ²	m	283		
		Rura osłonowa DVK 75	m	128		

PRZEDMIAR

BUDOWA ULICY J. SIDŁY I UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA – KASPROWICZA – ROWY, W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

DZ. NR: 101, 104, 136, 123/1, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 – OBR. 9 MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Herberta

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ILOŚĆ ROBÓT	Cena	Wartość (PLN)
			nazwa		jednostkowa (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45316000-5 Oświetlenie drogowe						
1		Budowa oświetlenia drogowego	x	x	x	x
		Budowa słupów oświetleniowych 9m wraz z wysięgnikami 1m	szt.	3		
		Oprawa oświetlenia drogowego LED	szt.	3		
		Budowa fundamentu F120/40	szt.	3		
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	47		
		Budowa kabli oświetleniowych YAKXS 5x35mm2	m	134		
		Rura osłonowa DVK 75	m	19		